

---

Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

---

Słownie:

---

## Kosztorys ofertowy

Obiekt    Remont drogi powiatowej nr 2301R Jałowe-Moczary w km. 0+000 - 3+150 wraz z remontem przepustu w km. 1+102 - po ulewnych deszczach 27.07.2012r i 29.07.2012r

Koszty zakupu

Remont drogi powiatowej nr 2301R Jałowe-Moczary w km. 0+000 - 3+150 wraz z remontem przepustu w km. 1+102 - po ulewnych deszczach  
27.07.2012r i 29.07.2012r

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	KNR 2-01 0206/04 Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m <sup>3</sup> z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 5t na odległość do 1,0km	m <sup>3</sup>	100,000		
2	KNR 2-31 1004/07 Skropienie nawierzchni asfaltem	m <sup>2</sup>	15.750,000		
3	KNR 2-31 0311/01 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą asfaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm	m <sup>2</sup>	15.750,000		
4	KNR 2-31 0312/05 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych z warstwą ścierną afaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm	m <sup>2</sup>	15.750,000		
5	KNR 2-31 0312/06 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych z warstwą ścierną afaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu (dla 2cm)	m <sup>2</sup>	15.750,000		
6	KNR 2-31 1403/06 Oczyszczanie rowu z namułu o grubości 30cm z wyprofilowaniem skarp	m	4.880,000		
7	KNR 2-31 1402/05 Naprawy poboczy wykonywane mechanicznie - ścinanie o grubości 10cm (dla 20cm)	m <sup>2</sup>	3.000,000		
8	KNR 2-31 0114/07 Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm	m <sup>2</sup>	4.725,000		
9	KNR 2-31 0114/08 Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm (dla 2cm)	m <sup>2</sup>	4.725,000		
	Razem				
	Podatek VAT				
	<b>Ogółem kosztorys</b>				

Remont drogi powiatowej nr 2301R Jאלowe-Moczary w km. 0+000 - 3+150 wraz z remontem przepustu w km. 1+102 - po ulewnych deszczach  
27.07.2012r i 29.07.2012r

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 2-01 0206/04	Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m <sup>3</sup> z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 5t na odległość do 1,0km 100*2*0,5	m3	100,000
			razem m3	100,000
2	KNR 2-31 1004/07	Skropienie nawierzchni asfaltem 3150*5	m2	15.750,000
			razem m2	15.750,000
3	KNR 2-31 0311/01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą asfaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm	m2	15.750,000
4	KNR 2-31 0312/05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych z warstwą ścierną afaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	15.750,000
5	KNR 2-31 0312/06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych z warstwą ścierną afaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu (dla 2cm)	m2	15.750,000
6	KNR 2-31 1403/06	Oczyszczanie rowu z namułu o grubości 30cm z wyprofilowaniem skarp	m	4.880,000
7	KNR 2-31 1402/05	Naprawy poboczy wykonywane mechanicznie - ścinanie o grubości 10cm (dla 20cm)	m2	3.000,000
8	KNR 2-31 0114/07	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	4.725,000
9	KNR 2-31 0114/08	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm (dla 2cm)	m2	4.725,000