Ustrzyki Dolne, dnia 03.07.2020 r.

IZP. 272.31.2020

**PYTANIA WYKONAWCÓW – ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO**

Dotyczy: „Poprawa efektywności energetycznej budynków Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych – modernizacja oświetlenia w budynku szpitala w Ustrzykach Dolnych"

Zamawiający, Powiat Bieszczadzki, informuje iż do w/w postępowania zostały złożone pytania. W związku tym zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie 1**

Czy dopuszczalne jest złożenie przed terminem składania ofert gwarancji ubezpieczeniowej zapłaty wadium w formie elektronicznej? Pytanie dotyczy postępowania „Poprawa efektywności energetycznej budynków Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych – modernizacja oświetlenia w budynku szpitala w Ustrzykach Dolnych".

**Odpowiedź:**
Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami SIWZ gwarancja musi być złożona przed upływem terminu składania ofert, w formie pisemnego oryginału zastrzeżonej dla tego rodzaju dokumentu, gdyż zgodnie z art. 78 k.c. w zw. z art. 14 Pzp do zachowania formy pisemnej czynności prawnej potrzebny jest własnoręczny podpis na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli wystawiającego.

Mając na uwadze obecną sytuacją epidemiczną w Polsce, Zamawiający dopuszcza złożenie gwarancji w formie elektronicznej. Wniesienie dokumentu wadium w postaci elektronicznej powinno obejmować przekazanie tego dokumentu w takiej formie w jakiej został on ustanowiony przez gwaranta, tj. oryginału dokumentu.

Wadium w formie niepieniężnej w postaci elektronicznej należy przekazać na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Starostwa Powiatowego w Ustrzykach Dolnych na platformie ePUAP, adres skrzynki: /spud/skrytka przed upływem terminu składania ofert. Do oferty należy dołączyć potwierdzenie przekazania wadium w formie niepieniężnej w postaci elektronicznej na adres skrzynki e PUAP Starostwa Powiatowego w Ustrzykach Dolnych.

**Pytanie 2**

Co zamawiający rozumie poprzez słowo ''TAK'' przy sposobie montażu? Prosimy o wskazanie sposobu montażu dla wszystkich opraw oświetleniowych. Czy montowane, są podtynkowo czy natynkowo?

**Odpowiedź:**
Oprawa 120x30-492 szt. – montaż natynkowy
Oprawa 30x30-505 szt. – montaż natynkowy
Oprawa do pomieszczeń czystych (CLEAN ROOM) stosowana w salach operacyjnych, pokojach przed i po operacyjnych, pokojach badań i zabiegów- 120x30 -29 szt. . – montaż natynkowy
Oprawa 60x60-88 szt. montaż do zabudowy kasetonowej

**Pytanie 3**

Proszę o wskazanie zakresu prac remontowych w zakresie naprawy sufitów i ścian. Czy Zamawiający wymaga jedynie szpachlowania, malowania w miejscu starych opraw oświetleniowych i ewentualnych miejscach wymiany instalacji? Czy wymaga naprawy całych sufitów i ścian bez względu na ingerencje przez Wykonawcę?

**Odpowiedź:**
Zamawiający wymaga tylko szpachlowania i malowania ścian w miejscu starych opraw oświetleniowych i ewentualnych miejscach wymiany instalacji.

**Pytanie 4**

Czy Zamawiający udostępni przedmiar dla robót budowlanych?

**Odpowiedź:**
Nie.

**Pytanie 5**

Czy Zamawiający dopuści tolerancję dla wymiarów i wszystkich parametrów +/- 10%? Ponieważ specyfikacja techniczna lamp wskazuje tylko i wyłącznie na oprawy jednego producenta co utrudnia uczciwą konkurencję.

**Odpowiedź:**
Zamawiający nie dopuszcza tolerancji 10% dla wszystkich parametrów. Zamawiający dopuszcza minimalny współczynnik mocy PF o wartości 0,95 oraz minimalne IK wartości IK04. Poprawiony załącznik nr 1 do SIWZ i nr 3 do SIWZ załączono do dokumentacji przetargowej.

**Pytanie 6**

Proszę o przedstawienie projektu wykonawczego oświetlenia (rozmieszczenie opraw wraz z obliczeniami)

**Odpowiedź:**
Brak projektu.

**Pytanie 7**

Czy w zakres robót wchodzi dostawa, montaż oświetlenia awaryjnego oraz ewakuacyjnego. Jeśli tak proszę o przedstawienie projektu wykonawczego uzgodnionego u rzeczoznawcy do spraw p.pOż.

**Odpowiedź:**
Nie.

**Pytanie 8**

Proszę o podanie głównych parametrów opraw oświetleniowych, tak aby zachować równoważność dla co najmniej dwóch producentów opraw oświetleniowych.

**Odpowiedź:**
Zamawiający dopuszcza minimalny współczynnik mocy PF o wartości 0,95 oraz minimalne IK wartości IK04. Poprawiony załącznik nr do SIWZ 1 i nr 3 do SIWZ załączono do dokumentacji przetargowej.

**Pytanie 9**

Czy w suterenach dopuszcza się wykonanie instalacji w sposób natynkowy

**Odpowiedź:**
Nie.

**Pytanie 10**

Jakie przeglądy ma wykonać Wykonawca w okresie gwarancji i rękojmi ? (SIWZ Zobowiązania Wykonawcy pkt. 13) proszę podać okresy oraz zakres przeglądów

**Odpowiedź:**
Zamawiający wymaga wykonania w okresie gwarancji i rękojmi przeglądów gwarancyjnych co dwa lata.

**Pytanie 11**

Proszę o szczegółową informację jakie przesłanki będą powodowały konieczność wymiany instalacji elektrycznej w budynku

**Odpowiedź:**
Jedyna przesłanką powodującą konieczność wymiany instalacji elektrycznej jest możliwość podłączenia i prawidłowe funkcjonowanie nowych opraw. Zaleca się dokonanie wizji lokalnej przed złożeniem oferty.

**Pytanie 12**

Proszę o potwierdzenie, że obecnie instalacja w budynku jest sprawna

**Odpowiedź:**
Obecnie instalacja elektryczna pozwala na prawidłowe działanie oświetlenia.

**Pytanie 13**

Ponieważ Zamawiający nie zamieścił przedmiaru proszę o informacje jaką ilość instalacji Zamawiający planuje wymienić czy jest to 10% czy też 90%?

**Odpowiedź:**
Zamawiający nie przewiduje w ramach zadania wymiany instalacji elektrycznej. Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej przed złożeniem oferty, ponieważ w przypadku wystąpienia konieczności wymiany instalacji elektrycznej do prawidłowego funkcjonowania montowanych opraw jej koszt należy uwzględnić w cenie dostawy oprawy.

**Pytanie 14**

Proszę o załączenie przedmiaru

**Odpowiedź:**
Nie.

**Pytanie 15**

Proszę o podanie powierzchni budynku

**Odpowiedź:**
Powierzchnia budynku wynosi 6775,35m2

**Pytanie 16**

Proszę o informację czy Zamawiający dopuszcza możliwość "zerowania" opraw

**Odpowiedź:**
Zamawiający dopuszcza zerowanie opraw oświetleniowych

**Pytanie 17**

Ile lamp i jakiego typu jest obecnie w budynku?

**Odpowiedź:**
Obecnie w budynku zainstalowane są oprawy żarowe i świetlówkowe:
609 szt. lamp świetlówkowych 2x36 o poborze mocy 85W
505 szt. opraw 60 o mocy 60W,85W i 20W.

**Pytanie 18**

Czy Zamawiający posiada projekt oświetlenia pokazujący gdzie należy zamontować oprawy? Jeśli nie ma projektu to czy wykonawca ma wykonać projekt?

**Odpowiedź:**
Zamawiający nie posiada projektu oświetlenia. Montaż opraw oświetleniowych należy wykonać w miejscu instalacji istniejących opraw oświetleniowych Wykonawca nie ma wykonać projektu oświetlenia.

**Pytanie 19**

Czy Zamawiający dopuszcza prowadzenie instalacji natynkowo w piwnicy?

**Odpowiedź:**
Zamawiający nie dopuszcza prowadzenia instalacji natynkowo w piwnicy.

**Pytanie 20**

Proszę o informacje jaki jest rodzaj instalacji elektrycznej w budynku – TN-C, TN-S, TN-C-S?

**Odpowiedź:**
TN-C

**Pytanie 21**

Proszę o informacje w jakiej klasie ochronności mają być nowe oprawy LED?

**Odpowiedź:**
Klasa ochronności I.

**Pytanie 22**

W zakresie prac są „roboty remontowe związane z przywróceniem sufitów i ścian do stanu pierwotnego". Proszę o informacje czy do pomalowania są całe płaszczyzny czy malowanie ma charakter miejscowych?

**Odpowiedź:**
Malowanie ma charakter miejscowy.

**Pytanie 23**

Proszę o potwierdzenie, iż wraz z ofertą należy złożyć dokumenty dotyczące oferowanych opraw w celu doprecyzowania co jest treścią oferty.

**Odpowiedź:**
Wraz z ofertą należy złożyć załącznik nr 6 do SIWZ oraz załącznik nr 3 do SIWZ wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie parametrów techniczno-użytkowych zaproponowanych opraw oświetleniowych w stosunku do opisu przedmiotu zamówienia. W szczególności załączone do oferty opisy w formie kart katalogowych opraw, raporty z badań.
W zakresie bezpieczeństwa podstawowym dokumentem jest załączona do oferty aktualna deklaracja zgodności wyrobu zgodna z obowiązującymi normami przenoszącymi normy europejskie CE/WE przywołującą tzw. normy zharmonizowane PN-EN – zgodność, z którą producent potwierdza bezpieczeństwo wyrobu. Istotne jest, aby poza numerem normy podana była data jej wydania, oznaczenie CE musi być także na etykiecie oprawy.

**Pytanie 24**

Czy zamawiający wymaga badań fotobiologicznych na potwierdzenie, że oprawy należą do grupy ryzyka 0 ? Czy należy je złożyć wraz z ofertą tj. w dacie składania ofert ?

**Odpowiedź:**
Zamawiający nie wymaga badań fotobiologicznych na potwierdzenia, że oprawy należą do grupy ryzyka „0”.

**Pytanie 25**

Proszę o informacje czy przedmiotem zamówienia jest modernizacja oświetlenia w systemie zaprojektuj i wybuduj, gdzie wykonawca odpowiada za dobór opraw i ich rozmieszczenie oraz ilość ? Jeśli nie to proszę o załączenie projektu budowlano-wykonawczego na przedmiotowe prace wraz z przedmiarem zawierającym dokładne ilości prac do wykonania.

**Odpowiedź:**
Przedmiotem zamówienia nie jest modernizacja oświetlenia w systemie zaprojektuj wybuduj. Montaż opraw należy wykonać w miejscu istniejącej oprawy (sztuka za sztukę), w ilości podanej w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej przed złożeniem oferty.

**Pytanie 26**

Proszę o dokładne określenie ilości instalacji elektrycznej, którą należy wymienić na nową. W chwili obecnej nie jest wiadomo czy należy wymienić kilka metrów instalacji czy całą instalacje w budynku. Warto przy tym podkreślić, iż wymiana całej instalacji w budynku wraz z odtworzeniem sufitów to koszt rzędu 350 tys. zł. Jest to znaczna kwota, która rzutuję na wysokość oferowanej ceny i może decydować o wyborze oferty.

**Odpowiedź:**
Zamawiający nie przewiduje wymiany instalacji elektrycznej na nową. Wymianę instalacji należy wykonać w sytuacji, gdy wymiana jest niezbędna do prawidłowego montażu i późniejszego funkcjonowania montowanych opraw oświetleniowych. Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej przed złożeniem oferty.

**Pytanie 27**

Proszę o dokładne określenie ilości zabezpieczeń elektrycznych, które należy wymienić. W chwili obecnej nie jest wiadomo czy należy wymienić ich kilka czy wszystkie co ma istotny wpływ na wysokość ceny ofertowej.

**Odpowiedź:**
Zamawiający nie przewiduje wymiany zabezpieczeń elektrycznych, należy je wykonać jedynie w sytuacji, gdy wymiana jest niezbędna do prawidłowego montażu i późniejszego funkcjonowania montowanych opraw oświetleniowych. Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej przed złożeniem oferty.

**Pytanie 28**

Proszę o informacje czy instalacja elektryczne jest sprawna i eksploatowana w chwili obecnej ?

**Odpowiedź:**
Instalacja jest czynna i eksploatowana.

**Pytanie 29**

Proszę o doprecyzowanie czy w ramach warunków udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wylegitymował się co najmniej 1 dostawą opraw oświetlenia LED wraz z montażem w czynnej placówce medycznej ?

**Odpowiedź:**
Zamawiający **nie stawia** warunku udziału w postępowaniu dotyczącego dostawy opraw oświetleniowych w czynnych palcówkach medycznych.

**Pytanie 30**

Zamawiający podał w wymaganiach, iż współczynnik power factory ma być większy bądź równy 0,99. Prosimy o obniżenie tego parametru z uwagi, iż jest to ograniczenie tylko i wyłącznie do opraw jednego producenta. Prosimy o obniżenie wymaganej wartości do 0,95.

**Odpowiedź:**
Zamawiający dopuszcza oprawy oświetleniowe o minimalnym współczynniku mocy PF wartości 0,95. Poprawiony załącznik nr 1 i załącznik nr 3 do SIWZ załączono do dokumentacji przetargowej.

**Pytanie 31**

Czy Zamawiający wymaga wymiany instalacji oświetleniowej w ramach zadania? Prosimy o informacje jaki jest stan faktyczny instalacji oświetleniowej? Czy aktualna instalacja jest wykonana z miedzi czy aluminium? Czy instalacja jest dwu czy trzy żyłowa?

**Odpowiedź:**
Zamawiający nie wymaga wymiany instalacji oświetleniowej w ramach zadania. Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej przed złożeniem oferty, ponieważ w przypadku wystąpienia konieczności wymiany instalacji elektrycznej do prawidłowego funkcjonowania montowanych opraw jej koszt należy uwzględnić w cenie dostawy oprawy. Istniejąca instalacja elektryczna jest wykonana z aluminium, dwu żyłowa.

**Pytanie 32**

Czy Zamawiający wymaga modernizacji Tablic rozdzielczych?

**Odpowiedź:**
Zamawiający nie wymaga modernizacji tablic rozdzielczych, jednak zaleca się dokonanie wizji lokalnej, ponieważ w przypadku gdy taka modernizacja będzie konieczna do prawidłowego funkcjonowanie nowych opraw oświetleniowych w cenie dostawy oprawy należy uwzględnić koszty ich modernizacji.

**Pytanie 33**

Czy w razie wymiany instalacji do opraw oświetleniowych może być ona wykonana natynkowo?

**Odpowiedź:**
Zamawiający nie dopuszcza wykonania instalacji natynkowo.

**Pytanie 34**

Prosimy o dopuszczenie opraw z IK04, ponieważ uważamy że stopień IK07 nie jest potrzebny do stosowania w pomieszczeniach tego typu obiektu jakim jest szpital, a znacznie podraża ofertę, stopień IK 07 i wyższe stosuje się w halach sportowych i innych tego typu obiektach gdzie oprawy narażone są na częste uderzenia mechaniczne np.Piłką.

**Odpowiedź:**
Zamawiający dopuszcza oprawy z IK04. Poprawiony załącznik nr 1 i załącznik nr 3 do SIWZ załączono do dokumentacji przetargowej.

**Pytanie 35**

Prosimy o przedłużenie terminu składania ofert w związku z zadanymi pytaniami .

**Odpowiedź:**
Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 10.07.2020r. do godz. 10:00.

Powyższe udzielone wyjaśnienia stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm) zostaną one również opublikowane, na stronie Zamawiającego: www.bip.bieszczadzki.pl.

**Marek Andruch**
**Starosta Bieszczadzki**