Ogólny opisowy zakres robót.

Budynek Sali gimnastycznej ZSL.

1. Docieplenie podłogi strychu wełną mineralną. Docieplenie ścian zewnętrznych metodą lekką – mokrą.

2. Wykonanie instalacji drenażu budynku Sali Gimnastycznej, której celem będzie ograniczenie ilości wód opadowych w gruncie zalegającym przy murach fundamentowych budynku Sali.

3. Doposażenie budynku Sali Gimnastycznej Zespołu Szkół Licealnych w wewnętrzną instalację ciepłej wody użytkowej, która zasilana będzie z projektowanego modułu c.w.u. zlokalizowanego w istniejącym węźle cieplnym. Szczegółowy zakres dokumentacji projektowej budowa instalacji c.w.u. z uwzględnieniem możliwości podłączenia do rozbudowywanego węzła cieplnego, roboty instalacyjne towarzyszące budowie projektowanych instalacji c.w.u., roboty budowlane i remontowe związane z projektowanymi robotami instalacyjnymi.

4. Demontaż istniejącej instalacji oświetlenia oraz montaż nowej instalacji oświetlenia wewnętrznego podstawowego i awaryjnego oraz nowej instalacji gniazd wtykowych.

5. Budowę instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej dla potrzeb sali gimnastycznej.

6. Doposażenia istniejącego węzła cieplnego jednofunkcyjnego w moduł c.w.u. i wymiany istniejącego regulatora elektronicznego węzła cieplnego na regulator, który sterować będzie pracą węzła dwufunkcyjnego.

7. Wymianę istniejącej instalacji c.o. w budynku Sali Gimnastycznej obejmującej: demontaż istniejącej i montaż nowej instalacji grzewczej c.o., w tym przewodów zasilających do nagrzewnicy wodnej w projektowanej centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej dla potrzeb sali gimnastycznej, przyłączenie projektowanej instalacji c.o. do źródła ciepła – węzeł cieplny przeznaczony do wymiany, roboty budowlane i remontowe związane z projektowanymi robotami instalacyjnymi.

Budynek Bieszczadzkiego Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych

1. Wykonanie instalacji wolnostojących paneli fotowoltaicznych o mocy do 40 kW.

2. Docieplenie ścian zewnętrznych budynku BZPSW w Ustrzykach Dolnych należy wykonać analogicznie jak przyjęte rozwiązania i szczegóły przedstawione w części dotyczącej termomodernizacji budynku Sali gimnastycznej przy Zespole szkół Licealnych w Ustrzykach Dolnych (opisane w folderze „CZ. BUDOWLANA”). Kolorystyka zgodnie z załączonym projektem. Ponadto zakres robót obejmuje docieplenie stropów i wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, zgodnie przedmiarem robót.

3. Remont istniejącego węzła cieplnego dwufunkcyjnego oraz dostosowanie do warunków pracy, które wynikać będą z projektowanej termomodernizacji.

4. Wymianę istniejącej instalacji c.o. w budynku Bieszczadzkiego Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w związku z projektowaną termomodernizacją budynku. Szczegółowy zakres dokumentacji projektowej: demontaż istniejącej i montaż nowej instalacji grzewczej c.o.,

przyłączenie projektowanej instalacji c.o. do źródła ciepła – węzeł cieplny przeznaczony do wymiany, roboty budowlane i remontowe związane z projektowanymi robotami instalacyjnymi.

5. Demontaż istniejącej instalacji oświetlenia oraz montaż nowej instalacji oświetlenia wewnętrznego podstawowego i awaryjnego oraz nowej instalacji gniazd wtykowych.