
Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

Słownie:

Kosztorysoferty

Obiekt Przebudowa drogi powiatowej Rakowa-Stańkowa-Ropienka w km. 1+300 - 1+700
Kod CPV 45200000-9-, Roboty, budowlane, w, zakresie, wznoszenia, kompletnych, obiektów, budowlanych,
 lub, ich, części, oraz, roboty, w, zakresie, inżynierii, lądowej, i, wodnej
Inwestor Powiat Bieszczadzki

Koszty zakupu

sierpień 2018r

*Rekomendacja Jakości dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

Przebudowa drogi powiatowej Rakowa-Stańkowa-Ropienka w km. 1+300 - 1+700

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	KNR 2-01 0119/04	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim	km	0,40
2	KNR 2-01 0108/01	Mechaniczne karczowanie zagajników gęstych	ha	0,100
3	KNR 2-01 0108/04	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć gęstych	ha	0,100
ROBOTY ZIEMNE				
4	KNR 2-01 0206/02	Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m ³ z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1,0km -	m ³	650,000
5	KNR 2-01 0235/02	Formowanie i zagęszczanie spycharkami nasypów z gruntu kategorii III-IV o wysokości do 3m (Spycharka gąsienicowa 74kW (100KM))	m ³	650,000
6	KNR 2-31 0101/01	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV	m ²	900,000
ODWODNIENIE				
7	KNR 2-33 0601/01	Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych o średnicy 50cm (rury pchd ścięte na końcach) - 2*8mb	m	16,000
PODBUDOWY				
8	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV 400*4+400*2*0,75	m ²	2.200,00
		razem	m ²	2.200,00
9	KNR 2-31 0114/01	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm	m ²	900,000
10	KNR 2-31 0107/01	Wyrównywanie istniejącej podbudowy tłucznem sortowanym zagęszczanym mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 10cm	m ³	100,000
11	KNR 2-31 0107/01	Wyrównywanie istniejącej podbudowy tłucznem sortowanym zagęszczanym mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 10cm - zjazdy	m ³	50,000
12	KNR 2-31 0114/05	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm	m ²	2.200,000
NAWIERZCHNIE				
13	KNR 2-31 0114/05	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm	m ²	2.200,000
14	KNR 2-31 0204/05	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zgęszczeniu 8cm	m ²	2.200,000
15	KNR 2-31 0114/08	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm (dla 2cm)	m ²	2.200,000
16	KNR 2-31 1002/06	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową z kruszywem naturalnym 10dm ³ /m ² o frakcji 8-12 (4kg emulsji/m ²) 400*4+400*2*0,75	m ²	2.200,000
		razem	m ²	2.200,000
17	KNR 2-31 1002/05	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową z kruszywem naturalnym 8dm ³ /m ² o frakcji 5-8 (3kg emulsji/m ²)	m ²	2.200,000
OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU				
18	KNR 2-31 0704/01	Bariery jednostronne o masie 1m 24kg	m	100,000

Przebudowa drogi powiatowej Rakowa-Stańkowa-Ropienka w km. 1+300 - 1+700

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	KNR 2-01 0119/04 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim	km	0,40		
2	KNR 2-01 0108/01 Mechaniczne karczowanie zagajników gęstych	ha	0,100		
3	KNR 2-01 0108/04 Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć gęstych	ha	0,100		
	ROBOTY ZIEMNE				
4	KNR 2-01 0206/02 Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m ³ z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1,0km -	m ³	650,000		
5	KNR 2-01 0235/02 Formowanie i zagęszczanie spycharkami nasypów z gruntu kategorii III-IV o wysokości do 3m (Spycharka gasienicowa 74kW (100KM))	m ³	650,000		
6	KNR 2-31 0101/01 Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV	m ²	900,000		
	ODWODNIENIE				
7	KNR 2-33 0601/01 Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych o średnicy 50cm (rury pchd ścięte na końcach) - 2*8mb	m	16,000		
	PODBUDOWY				
8	KNR 2-31 0103/04 Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m ²	2.200,00		
9	KNR 2-31 0114/01 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm	m ²	900,000		
10	KNR 2-31 0107/01 Wyrównywanie istniejącej podbudowy tłucznem sortowanym zagęszczanym mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 10cm	m ³	100,000		
11	KNR 2-31 0107/01 Wyrównywanie istniejącej podbudowy tłucznem sortowanym zagęszczanym mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 10cm - zjazdy	m ³	50,000		
12	KNR 2-31 0114/05 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm	m ²	2.200,000		
	NAWIERZCHNIE				
13	KNR 2-31 0114/05 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm	m ²	2.200,000		
14	KNR 2-31 0204/05 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zęszczeniu 8cm	m ²	2.200,000		
15	KNR 2-31 0114/08 Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm (dla 2cm)	m ²	2.200,000		
16	KNR 2-31 1002/06 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową z kruszywem naturalnym 10dm ³ /m ² o frakcji 8-12 (4kg emulsji/m ²)	m ²	2.200,000		
17	KNR 2-31 1002/05 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową z kruszywem naturalnym 8dm ³ /m ² o frakcji 5-8 (3kg emulsji/m ²)	m ²	2.200,000		
	OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU				
18	KNR 2-31 0704/01 Bariery jednostronne o masie 1m 24kg	m	100,000		
	Razem				
	Podatek VAT				
	Ogółem kosztorys				