PRZEDMIAR ROBÓT

Nr	Podstawa	Opis robót			Jm	Ilość
	Kosztorys	**MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU SZPITALA SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych - REMONT NA POTRZEBY ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO**				
1	Element	**ROBOTY ROZBIÓRKOWE,WYKUCIA I ADAPTACJA ŚCIAN**				
1	KNR 401/354/4	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych drzwiowych, powierzchnia do 2˙m2				
	Wyliczenie ilości robót:					
	przy rozbiórce ścian gr. 12 cm 60x200 cm		6	6,000000		
	-//- -//- -//- 70x200 cm		2	2,000000		
	-//- -//- -//- 80x200 cm		2	2,000000		
	-//- -//- -//- 90x200 cm		2	2,000000		
	przy rozbiórce ścian grub 6 cm 60x200 cm		1	1,000000		
	-//- -//- -//- -//- 70x200 cm		1	1,000000		
	przy zamurowaniu otworów - gr. 12 cm WC 70x200		4	4,000000		
	-//- -//- -//- -//- mag. 100x200		1	1,000000		
	przy powiększeniu otworów, gr. 12 cm 80x200 szt 2,90x200 szt 1		2 + 1	3,000000		
			RAZEM:	22,000000	szt	22
2	KNR 401/354/5	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2˙m2				
	Wyliczenie ilości robót:					
	przy rozbiórce ścian grub. 12 cm 100x200 cm		1,10 * 2,05 * 9	20,295000		
	-//- -//- -//- 132x200 cm		1,42 * 2,10	2,982000		
	przy powiększeniu otworów grub 12 cm - korytarz		1,10 * 2,05 * 7	15,785000		
			1,30 * 2,05	2,665000		
			RAZEM:	41,727000	m2	41,73
3	KNR 401/819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek				
	Wyliczenie ilości robót:					
			(2,49 + 6,40) * 2 * 2,86	50,850800		
			RAZEM:	50,850800	m2	50,85
4	KNR 401/348/5	Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cementowa, grubość ścianki 1/2 cegły				
	Wyliczenie ilości robót:					
	pok. lek.		(1,63 + 1,14) * 2,86 - 1,00 * 2,05	5,872200		
	gab. psych.		(1,40 + 1,26 + 2,07 + 2,38) * 2,86 - 1,00 * 2,05	18,284600		
	kuchnia		2,34 * 2,86 - 0,90 * 2,05	4,847400		
	Wc		1,75 * 2,86 * 3	15,015000		
	pokój dzienny		(6,52 + 2,83 * 3 + 0,30) * 2,86 - 1,10 * 2,05 * 3	37,021600		
	sala ch nr 3 i 4		(3,77 + 2 * 3,00) * 2,86 - 0,90 * 2,05	26,097200		
	sala ch nr 5		(1,52 + 2,57) * 2,86 - 0,70 * 2,05	10,262400		
	sala ch nr 7		(1,57 + 1,81) * 2,86 - 0,90 * 2,05	7,821800		
	sala ch nr 9		2,74 * 2,86 - 1,10 * 2,05	5,581400		
	sala ch. nr 10		1,25 * 2,86 - 1,10 * 2,05	1,320000		
	łazienki		(4,45 + 1,16 + 1,87 + 1,61) * 2,86 - 0,80 * 2,05	24,357400		
	korytarz		(2,36 * 4 + 2,22 + 2,56) * 2,86 - (0,70 * 2,05 * 4 + 1,50 * 2,10 + 1,10 * 2,05 * 3 + 0,80 * 2,05)	23,374200		
			RAZEM:	179,855200	m2	179,86

Nr	Podstawa	Opis robót			Jm	Ilość
5	KNR 401/348/4	Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cementowa, grubość ścianki 1/4 cegły				
	Wyliczenie ilości robót:					
	sala ch. nr 4		2,66 * 2,86	7,607600		
	sala ch. nr 5		1,52 * 2,86 - 0,70 *2,05	2,912200		
	brudownik		1,95 * 2,86 - 1,10 * 2,05	3,322000		
	pom. gosp.		1,54 * 2,86	4,404400		
			RAZEM:	18,246200	m2	18,25
6	KNR 401/329/2	Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych, zaprawa cementowo-wapienna, grubość do 1/2 cegły				
	Wyliczenie ilości robót:					
	mag.		1,10 * 2,05 * 2	4,510000		
	WC		(1,60 + 1,00) * 2,05	5,330000		
	korytarz		1,10 * 2,05 * 4 + 1,30 * 2,05 * 2 + (1,30 * 2,05 - 0,40)	16,615000		
			RAZEM:	26,455000	m2	26,46
7	KNR 401/329/3	Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły				
	Wyliczenie ilości robót:					
	pom. socj.		1,00 * 2,05 * 0,42	0,861000		
			RAZEM:	0,861000	m3	0,861
8	KNR 401/331/9	Wykucie strzępi w przekrojach ścian z cegieł, na zaprawie cementowej, grubość ścian 1/2 cegły dla powiększenia otworów drzwiowych				
	Wyliczenie ilości robót:					
	pom. p.kl.		2,1	2,100000		
	s. ch. 8		2,1 * 2	4,200000		
	kor.		2,1 * 2	4,200000		
	s. ch. 13		2,1 * 2	4,200000		
			RAZEM:	14,700000	m	14,70
9	KNR 401/331/7	Wykucie strzępi w przekrojach ścian z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej, grubość ścian 1 1/2 cegły				
	Wyliczenie ilości robót:					
			2,05 * 2	4,100000		
			RAZEM:	4,100000	m	4,10
10	KNR 401/329/4	Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych, zaprawa cementowa, grubość do 1/2 cegły				
	Wyliczenie ilości robót:					
	s.ch. 3		1,30 * 2,05 - 0,40 * 2,05	1,845000		
	s. ch. 5		1,30 * 2,05 - 1,00 * 2,05	0,615000		
	s. ch. 7		1,30 * 2,05 - 0,90 * 2,05	0,820000		
	p.porz.		1,10 * 2,05 - 0,80 * 2,05	0,615000		
	ww		1,60 * 2,05 - 1,10 * 2,05	1,025000		
			RAZEM:	4,920000	m2	4,92
11	KNR 401/304/2 (1)	Zamurowanie otworów drzwiowych , zaprawa cementowo-wapienna, bloczkami z betonu komórkowego				
	Wyliczenie ilości robót:					
	WC		0,80 * 2,05 * 4 * 0,12	0,787200		
	mag.		1,10 * 2,05 * 0,12	0,270600		
	łazienki		0,80 * 2,05 * 0,12	0,196800		
	s. ch. 5-6		0,90 * 2,05 * 0,12	0,221400		
	brudownik		0,70 * 2,05 * 2 * 0,06	0,172200		
	s. ch. 5		1,10 * 2,05 * 0,20	0,451000		
			RAZEM:	2,099200	m3	2,10
12	KNR 401/313/2	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, z wykuciem bruzd dla belek				
	Wyliczenie ilości robót:					
	pom. socj.		1,40 * 0,42 * 0,25	0,147000		
	s.ch. 6		1,60 * 0,32 * 0,25	0,128000		
			RAZEM:	0,275000	m3	0,275
13	KNR 401/313/4	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, dwuteowniki HEB 120˙mm (waga 1 m = 26.7 kg)				
	Wyliczenie ilości robót:					
			3 * 1,4 + 2 * 1,6	7,400000		
			RAZEM:	7,400000	m	7,40

Nr	Podstawa	Opis robót			Jm	Ilość
14	KNR 401/108/17	Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi do 1˙km, gruz ceglany				
	Wyliczenie ilości robót:					
	śc. grub. 12 cm		179,86 * 0,15	26,979000		
	śc. gr. 6.5 cm		18,25 * 0,095	1,733750		
	wykucia		0,861	0,861000		
	okładzina śc.		50,85 * 0,025	1,271250		
			RAZEM:	30,845000	m3	30,85
2	Element	**ŚCIANKI DZIAŁOWE**				
15	KNR 401/304/2 (1)	Uzupełnienie ścian, zaprawa cementowo-wapienna, bloczkami z betonu komórkowego				
	Wyliczenie ilości robót:					
	mag		1,11 * 2,86 * 0,12	0,380952		
	s 2-3		2,30 * 2,86 * 2 * 0,12	1,578720		
	s 4		0,73 * 2,86 * 0,12	0,250536		
	brud.		(0,96 + 0,45) * 2,86 * 0,12	0,483912		
	wóz. w		(1,40 + 2,50) * 2,86 * 0,12	1,338480		
	pok.		1,62 * 2,86 * 0,12	0,555984		
			RAZEM:	4,588584	m3	4,59
16	KNR 202/2003/2	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych, ruszt pojedynczy, pokrycie 2-stronne, 1-warstwowo				
	Wyliczenie ilości robót:					
	WC		1,80 * 2,86 * 2 - 1,00 * 2,05	8,246000		
	mag.		3,45 * 2,86	9,867000		
	s. 3-4		6,40 * 2,86	18,304000		
	łazienki		(6,26 + 4,38 * 2 + 1,85) * 2,86 - (1,00 * 2,05 * 5 + 1,10 * 2,05)	35,743200		
	gab.		(5,15 + 2,00 + 2,42) * 2,86 - 1,00 * 2,05 * 2	23,270200		
			RAZEM:	95,430400	m2	95,43
3	Element	**STOLARKA I ŚLUSARKA DRZWIOWA**				
17	KNR 19/1023/12 (2)	Drzwi wewnętrzne 1-skrzydłowe z PCV D1 o wymiarach 120x200 cm z pasem szklenia 20x160 mm z obróbką obsadzenia, osadzanie na dyblach				
	Wyliczenie ilości robót:					
			1,20 * 2,00 * 9	21,600000		
			RAZEM:	21,600000	m2	21,60
18	KNR 19/1023/12 (2)	Drzwi wewnętrzne 1-skrzydłowe z PCV D2 o wymiarach 100x200 cm z pasem szklenia 20x160 mm z obróbką obsadzenie, osadzania na dyblach				
	Wyliczenie ilości robót:					
			1,00 * 2,00 * 4	8,000000		
			RAZEM:	8,000000	m2	8,00
19	KNR 19/1023/12 (2)	Drzwi wewnętrzne 1-skrzydłowe z PCV D3 o wymiarach 100x200 cm pełne z obróbką obsadzenia, osadzania na dyblach				
	Wyliczenie ilości robót:					
			1,00 * 2,00 * 6	12,000000		
			RAZEM:	12,000000	m2	12,00
20	KNR 19/1023/12 (2)	Drzwi wewnętrzne 1-skrzydłowe z PCV D4 o wymiarach 90x200 cm pełne z wentylacją dolną,z obróbką obsadzenia, osadzania na dyblach				
	Wyliczenie ilości robót:					
			0,90 * 2,00 * 7	12,600000		
			RAZEM:	12,600000	m2	12,60
21	KNR 19/1023/12 (2)	Drzwi wewnętrzne 1-skrzydłowe z PCV D5 o wymiarach 90x200 cm pełne z wentylacją dolną i samozamykaczem szynowy,,z obróbką obsadzenia, osadzania na dyblach				
	Wyliczenie ilości robót:					
			0,90 * 2,00	1,800000		
			RAZEM:	1,800000	m2	1,80
22	KNR 19/1023/12 (2)	Drzwi wewnętrzne 2-skrzydłowe z PCV D6 o wymiarach 150 x200 cm pełne z wentylacją dolną i samozamykaczem szynowy,,z obróbką obsadzenia, osadzania na dyblach				
	Wyliczenie ilości robót:					
			1,50 * 2,00 * 2	6,000000		
			RAZEM:	6,000000	m2	6,00

Nr	Podstawa	Opis robót			Jm	Ilość
23	KNR 19/1023/12 (2)	Drzwi wewnętrzne 1-skrzydłowe z PCV D7 o wymiarach 90x200 cm pełne z obróbką obsadzenia, osadzania na dyblach				
	Wyliczenie ilości robót:					
			0,90 * 2,00 * 4	7,200000		
			RAZEM:	7,200000	m2	7,20
24	KNRW 202/1040/1	Drzwi aluminiowe wewnętrzne 1-skrzydłowe D8 o wymiarach 90x200 cm pełne o odporności ogniowej EI 30				
	Wyliczenie ilości robót:					
			0,90 * 2,00	1,800000		
			RAZEM:	1,800000	m2	1,80
25	KNR 19/1023/12 (2)	Drzwi wewnętrzne 1-skrzydłowe z PCV D9 o wymiarach 100x200 cm pełne z samozamykaczem szynowym ,z obróbką obsadzenia, osadzania na dyblach				
	Wyliczenie ilości robót:					
			1,00 * 2,00	2,000000		
			RAZEM:	2,000000	m2	2,00
26	KNR 19/1023/12 (2)	Drzwi wewnętrzne 2-skrzydłowe z PCV D10 o wymiarach 130 x200 cm z pasem szklenia 2x20x160 mm z elektrozaczepem i monitoringiem + czytnik kompaktowy ,z obróbką obsadzenia, osadzania na dyblach				
	Wyliczenie ilości robót:					
			1,30 * 2,00	2,600000		
			RAZEM:	2,600000	m2	2,60
4	Element	**TYNKI ADAPTOWANYCH ŚCIAN**				
27	KNR 401/708/1 (2)	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości do 15˙cm				
	Wyliczenie ilości robót:					
	mag.		(2,05 * (2+ 4) + 1,40 * 2) * 2	30,200000		
	WC		(2,05 * (2 + 4) + 1,40 * 2) * 2	30,200000		
	koryt.		(2,05 + (2 + 4) + 1,40 * 2) * 4	43,400000		
	-//-		(2,05 * (2 + 4) + 1,60 * 2) * 2	31,000000		
	pom. socj.		(2,05 * 4 + 1,20 * 2)	10,600000		
	s. ch. 8		2,1 * 3	6,300000		
	p. p.kl.		2,1 * 3 * 2	12,600000		
	kor.		2,1 * 3 * 2	12,600000		
	s. ch. 13		2,1 * 3 * 2	12,600000		
			RAZEM:	189,500000	m	189,50
28	KNR 401/708/3 (2)	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości do 40˙cm				
	Wyliczenie ilości robót:					
	p.s		2,05 * 2	4,100000		
	s.ch. 6		2,05 * 3 * 2	12,300000		
			RAZEM:	16,400000	m	16,40
29	KNR 401/711/2 (2)	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III na zamurowanych otworach drzwiowych na podłożu z gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 2˙m2 (w 1 miejscu)				
	Wyliczenie ilości robót:					
	łazienki		0,90 * 2,05 * 2	3,690000		
	brud.		0,80 * 2,1 * 2 * 2	6,720000		
			RAZEM:	10,410000	m2	10,41
30	KNR 401/711/3 (2)	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III na zamurowanych otworach drzwiowych,(ściany płaskie z pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5˙m2 (w 1 miejscu)				
	Wyliczenie ilości robót:					
	WC		1,00 * 2,1 * 4 * 2	16,800000		
	mag.		1,20 * 2,10 * 2	5,040000		
	s.ch. 5-6		1,00 *2,10 * 2	4,200000		
	s.ch 5		1,20 * 2,1 * 2	5,040000		
			RAZEM:	31,080000	m2	31,08

Nr	Podstawa	Opis robót			Jm	Ilość
31	KNR 401/716/1 (2)	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, bloczki gazo- i pianobeton, ściany płaskie, pomieszczenie do 5˙m2 - uzupełnienie ścian				
	Wyliczenie ilości robót:					
	mag		1,11 * 2,86 * 2	6,349200		
	s 2-3		2,30 * 2,86 * 2	13,156000		
	s 4		0,73 * 2,86 * 2	4,175600		
	brud.		(0,96 + 0,45) * 2,86 * 2	8,065200		
	wóz. w		(1,40 + 2,50) * 2,86 * 2	22,308000		
	pok. socj.		1,62 * 2,86 * 2	9,266400		
			RAZEM:	63,320400	m2	63,32
5	Element	**OKŁADZINY WINYLOWE ŚCIAN**				
32	KNR 202/1112/1 (3)	Analogia - okładzina winylowa ścian na całej wysokości (AQUARELLE)				
	Wyliczenie ilości robót:					
	łazienki		(1,85 + 2,10) * 2 * 2,86	22,594000		
			(3,02 * 2 + 2,89 * 2+ 1,89 * 4) * 2,86	55,426800		
			(1,87 * 2 + 1,90 * 2 + 1,85 * 4) * 2,86	42,728400		
	brudownik		(2,77 + 1,79) * 2 * 2,86	26,083200		
	p.porz.		(1,52 + 1,79) * 2 * 2,86	18,933200		
	w.w		(2,44 + 2,71) * 2 * 2,86	29,458000		
	łaz.		(3,50 + 1,75) * 2 * 2,86	30,030000		
	WC - przeds.		(1,05 * 2 + 1,25 * 2 + 1,75 * 4) * 2,86	33,176000		
	przy umywalkach		(1,17 + 0,96 * 2 + 1,75 + 1,58 + 0,98 * 2 + 1,14 + 1,02 * 3 + 0,85 + 1,00) * 2,86	41,269800		
			RAZEM:	299,699400	m2	299,70
33	KNR 202/1112/1 (3)	Analogia - okładzina winylowa ścian do wysokości 1.50 m (AQUARELLE)				
	Wyliczenie ilości robót:					
	kuchnia		(0,66 + 4,95 + 3,05) * 1,50	12,990000		
	zapl. piel.		3,65 * 1,50	5,475000		
	koryt.		(1,52 + 2 * 2,26) * 1,50	9,060000		
			RAZEM:	27,525000	m2	27,53
34	KNR 202/1112/1 (3)	Analogia - okładzina winylowa ścian do wysokości 1.10 m (PROTECT)				
	Wyliczenie ilości robót:					
	korytarz		(11,68 + 35,20 + 5,40 + 0,35 + 21,90 + 8,45 + 8,10)	91,080000		
	łaz.		(4,55 + 3,10) * 1,10	8,415000		
	p.p.kl.		(5,65 + 3,65) * 1,10	10,230000		
			RAZEM:	109,725000	m2	109,73
35	KNR 202/1112/1 (3)	Analogia - okładzina winylowa ścian do wysokości 1.00 m (PROTECT)				
	Wyliczenie ilości robót:					
	korytarz		(2,36 + 2,00) * 1,00	4,360000		
	p.p.kl.		(2,15 + 3,05) * 1,00	5,200000		
			RAZEM:	9,560000	m2	9,56

Nr	Podstawa	Opis robót			Jm	Ilość
6	Element	**ROBOTY MALARSKIE**				
36	KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5˙m2 - sufity				
	Wyliczenie ilości robót:					
	pok.lek		3,15 * 3,88	12,222000		
	pom. socj.		3,53 * 3,88	13,696400		
	pok. pięl.		1,73 * 2,12 + 3,29 * 2,42	11,629400		
	gab. psyh.		3,37 * 2,42	8,155400		
	kor.		5,22 * 2,00	10,440000		
	łaz.		3,50 * 1,75	6,125000		
	WC + przeds.		(1,05 + 1,25) * 1,75	4,025000		
	korytarz		43,80 * 2,36 + 2,66 * 0,40	104,432000		
	pom. przy kl.		2,66 * 6,02	16,013200		
	mag.		3,45 * (1,60 + 1,40)	10,350000		
	s. ch. 1		3,07 * 6,02 + 1,68 * 0,40	19,153400		
	s.ch .2		2,76 * 6,40	17,664000		
	s. ch.3		3,21 * 6,40	20,544000		
	s. ch. 4		2,92 * 5,48 + 1,00 * 0,92	16,921600		
	s. ch.5		3,05 * 5,84 + 1,20 * 0,56	18,484000		
	s.ch. 6		2,86 * 5,92 + 1,20 * 0,52	17,555200		
	s. ch. 7		3,14 * 6,40	20,096000		
	s. ch.8		3,15 * 6,02 + 1,20 * 0,40	19,443000		
	s. ch. 9		2,74 * 6,40 - 0,76 * 1,00	16,776000		
	s. ch. 10		3,07 * 4,52 + 1,20 * 1,88	16,132400		
	brud.		2,77 * 1,79	4,958300		
	p.porz.		1,52 * 1,79	2,720800		
	kor.		1,52 * 2,26	3,435200		
	łazienki		1,85 * (2,16 + 2,10) + 2,56 * 4,38 + 1,89 * (3,02 + 2,89) + 1,85 * (1,87 + 1,90)	37,238200		
	s.ch. 13		3,00 * 6,40	19,200000		
	s. ch. 12		3,06 * 6,40	19,584000		
	pok. + zapl. pięl.		2,95 * (2,63 + 3,65)	18,526000		
	gab.		2,93 * 6,40	18,752000		
	w.w		2,44 * 2,30	5,612000		
	s. ch. 11		2,89 * 2,63 + 6,12 * 3,53	29,204300		
	pok. dz.		5,95 * 6,52	38,794000		
	gab. t.z.		2,28 * 3,87 + 3,28 * 1,99	15,350800		
	kuchnia		2,34 * 1,99 + 2,45 * 4,38 + 1,17 * 1,43	17,060700		
			RAZEM:	610,294300	m2	610,29

Nr	Podstawa	Opis robót			Jm	Ilość
37	KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5˙m2 - ściany				
	Wyliczenie ilości robót:					
	pok. lek.		(3,15 + 3,88) * 2 * 2,86	40,211600		
	pok. socj.		(3,53 + 3,88) * 2 * 2,86	42,385200		
	pok. piel.		(4,54 + 1,73 + 3,29) * 2,86	27,341600		
	gab. psych.		(3,37 + 2,42) * 2,86	16,559400		
	kor.		(5,22 + 2,00) * 2,86	20,649200		
	łaz.		(3,50 * 2 + 2,00) * 2,86	25,740000		
	WC + przeds.		(1,05 * 2 + 1,05 * 2 + 2,00) * 2,86	17,732000		
	korytarz		(43,80 * 2 + 0,40 * 2 + 2,36) * 2,86 - (5,47 + 2,20 + 2,44) * 2,86	230,659000		
	pom. przy kl.		(2,66 + 6,02) * 2 2,86	198,424800		
	mag.		(3,45 + 2 * 1,60) * 2,86	19,019000		
	-//-		(3,45 + 2 * 1,40) * 2,86	17,875000		
	s.ch. 1		(3,07 + 6,40) * 2 * 2,86	54,168400		
	s. ch. 2		(3,07 + 6,40) * 2 * 2,86 - 2,30 * 2,86	47,590400		
	s. ch. 3		(3,21 * 2 + 6,40) * 2,86 - 2,30 * 2,86	30,087200		
	s. ch. 4		(2,92 * 2 + 6,40) * 2,86	35,006400		
	s. ch. 5		(3,05 + 6,40) * 2 * 2,86	54,054000		
	s. ch. 6		(2,86 + 6,40) * 2 * 2,86	52,967200		
	s. ch. 7		(3,14 + 6,40) * 2 * 2,86	54,568800		
	s. ch. 8		(3,15 + 6,40) * 2 * 2,86	54,626000		
	s. ch. 9		(2,74 + 6,40) * 2 * 2,86	52,280800		
	s. ch. 10		(3,07 + 6,40) * 2 * 2,86	54,168400		
	brud.		(2,77 + 1,79) * 2 * 2,86	26,083200		
	p.porz.		(1,52 + 1,79) * 2 * 2,86	18,933200		
	kor.		(1,52 + 2,26) * 2 * 2,86	21,621600		
	łaz.		(1,85 * 2 * + 1,89) * 2,86	19,999980		
	s. ch. 13		(3,00 + 6,40) * 2 * 2,86	53,768000		
	s. ch. 12		(3,06 + 6,40) * 2 * 2,86	54,111200		
	zapl. piel.		(2,95 + 3,65) * 2 * 2,86	37,752000		
	pok. piel.		(2,95 + 2,63) * 2 * 2,86	31,917600		
	gab.		(2,93 + 6,40) * 2 * 2,86	53,367600		
	w.w.		(2,44 + 2,30) * 2 * 2,86 - (1,40 + 2,50) * 2,86	15,958800		
	s.ch 11		(6,25 + 6,40) * 2 - 2,50 * 2,86	18,150000		
	pok. dz.		(5,95 + 0,40 + 2 * 6,40) * 2,86	54,769000		
	gab. t.z		(3,28 + 6,40) * 2 * 2,86	55,369600		
	kuch.		(3,37 + 6,40) * 2 * 2,86	55,884400		
	podciągi		2,36 * 0,30 * 2 * 6	8,496000		
	potrącenie powierzchni płytek w łazienkach		-50,85	-50,850000		
			RAZEM:	1 621,446580	m2	1 621,45
38	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt				
	Wyliczenie ilości robót:					
	sufity		610,29	610,290000		
	ściany		1621,45 + 50,85	1 672,300000		
	ściany uzupełn. s 2-3		2,30 * 2,86 * 2	13,156000		
	-//- wóz. w		(1,40 + 2,50) * 2,86	11,154000		
	-//- s.ch 11		2,50 * 2,86	7,150000		
	-//- pok.		1,62 * 2,86 * 2	9,266400		
			RAZEM:	2 323,316400	m2	2 323,32
39	KNR BC 2/124/1	Prace wykończeniowe przy tynkach, szpachlowanie powierzchni tynków, warstwa grubości 1,0˙mm				
	Wyliczenie ilości robót:					
	sufity		610,29	610,290000		
	ściany		1621,45 + 50,85	1 672,300000		
			RAZEM:	2 282,590000	m2	2 282,59
40	KNR BC 2/124/2	Prace wykończeniowe, szpachlowanie, dodatek za 1˙mm pogrubienia szpachli			m2	2 282,59

Nr	Podstawa	Opis robót			Jm	Ilość
41	KNR 202/1505/3	Malowanie farbami lateksowymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne				
	Wyliczenie ilości robót:					
	sufity		610,29	610,290000		
	ściany		1621,45 + 50,85	1 672,300000		
	ściany uzupełn. s 2-3		2,30 * 2,86 * 2	13,156000		
	-//- wóz. w		(1,40 + 2,50) * 2,86	11,154000		
	-//- s.ch 11		2,50 * 2,86	7,150000		
	-//- pok.		1,62 * 2,86 * 2	9,266400		
	potrącenie powierzchni okładzin winylowych na ścianach		-(299,70 + 27,53 + 109,73 + 9,56) + 20,02 + 6,98 + 49,06	-370,460000		
			RAZEM:	1 952,856400	m2	1 952,86
42	KNR 202/1505/1	Malowanie farbami lateksowymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne - ściany				
	Wyliczenie ilości robót:					
	s 2-3		2,30 * 2,86 * 2	13,156000		
	wóz. w		(1,40 + 2,50) * 2,86	11,154000		
	s.ch 11		2,50 * 2,86	7,150000		
	pok.		1,62 * 2,86 * 2	9,266400		
			RAZEM:	40,726400	m2	40,73
43	KNR 202/1505/5	Malowanie farbami lateksowymi wewnętrznych płyt gipsowych spoinowanych i szpachlowanych, z gruntowaniem, 2-krotnie				
	Wyliczenie ilości robót:					
	ścianki działowe gips.		95,43 * 2	190,860000		
	potrącenie powierzchni okładzin WC		-(1,75 * 2 * 2) * 2,86	-20,020000		
	-//- -//- -//- w.w		-2,44 * 2,86	-6,978400		
	-//- -//- -//- łazienki		-((1,85 * 4 + 3,02 + 2,89) * 2,86 + (2,43 + 4,28 * 2) * 1,00)	-49,056600		
			RAZEM:	114,805000	m2	114,81
7	Element	**REMONT POSADZEK**				
44	KNR 401/811/7	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej				
	Wyliczenie ilości robót:					
	łazienki		2,88 * 6,40	18,432000		
			RAZEM:	18,432000	m2	18,43
45	KNR 401/818/5	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych				
	Wyliczenie ilości robót:					
	powierzchnia posadzek razem		612,03	612,030000		
	-//- ścian do wykonania w rzucie pziomym		95,43 / 2,86 * 0,12 + 18,25 / 2,86 * 0,06	4,386923		
	minus powierzchnia ścian w rzucie poziomym do wyburzenia		-(179,86 / 2,86 * 0,12 + 18,25 / 2,86 * 0,06)	-7,929441		
	minus powierzchnia posadzek z płytek do rozbiórki		-18,43	-18,430000		
			RAZEM:	590,057482	m2	590,06

Nr	Podstawa	Opis robót			Jm	Ilość
46	KNR BC 5/102/3	Wyrównanie i wygładzenie podkładów podłogowych pod wykładziny i płytki ceramiczne za pomocą masy samopoziomującej grubości 10,0 mm				
	Wyliczenie ilości robót:					
	pok.lek		3,15 * 3,88	12,222000		
	pom. socj.		3,53 * 3,88	13,696400		
	pok. pięl.		1,73 * 2,12 + 3,29 * 2,42	11,629400		
	gab. psyh.		3,37 * 2,42	8,155400		
	kor.		5,22 * 2,00	10,440000		
	łaz.		3,50 * 1,75	6,125000		
	WC + przeds.		(1,05 + 1,25) * 1,75	4,025000		
	korytarz		43,80 * 2,36 + 2,66 * 0,40	104,432000		
	pom. przy kl.		2,66 * 6,02	16,013200		
	mag.		3,45 * (1,60 + 1,40)	10,350000		
	s. ch. 1		3,07 * 6,02 + 1,68 * 0,40	19,153400		
	s.ch .2		2,76 * 6,40	17,664000		
	s. ch.3		3,21 * 6,40	20,544000		
	s. ch. 4		2,92 * 5,48 + 1,00 * 0,92	16,921600		
	s. ch.5		3,05 * 5,84 + 1,20 * 0,56	18,484000		
	s.ch. 6		2,86 * 5,92 + 1,20 * 0,52	17,555200		
	s. ch. 7		3,14 * 6,40	20,096000		
	s. ch.8		3,15 * 6,02 + 1,20 * 0,40	19,443000		
	s. ch. 9		2,74 * 6,40 - 0,76 * 1,00	16,776000		
	s. ch. 10		3,07 * 4,52 + 1,20 * 1,88	16,132400		
	brud.		2,77 * 1,79	4,958300		
	p.porz.		1,52 * 1,79	2,720800		
	kor.		1,52 * 2,26	3,435200		
	łazienki		1,85 * (2,16 + 2,10) + 2,56 * 4,38 + 1,89 * (3,02 + 2,89) + 1,85 * (1,87 + 1,90)	37,238200		
	s.ch. 13		3,00 * 6,40	19,200000		
	s. ch. 12		3,06 * 6,40	19,584000		
	pok. + zapl. pięl.		2,95 * (2,63 + 3,65)	18,526000		
	gab.		2,93 * 6,40	18,752000		
	w.w		2,48 * 2,35 + 1,70 * 0,45	6,593000		
	s. ch. 11		2,89 * 2,63 + 6,12 * 3,53	29,204300		
	pok. dz.		5,95 * 6,52	38,794000		
	gab. t.z.		2,28 * 3,87 + 3,28 * 1,99	15,350800		
	kuchnia		2,34 * 1,99 + 2,45 * 4,38 + 1,17 * 1,43	17,060700		
	progi		0,90 * 0,42 * 2	0,756000		
			RAZEM:	612,031300	m2	612,03
47	KNR BC 5/102/4	Wyrównanie i wygładzenie podkładów podłogowych pod wykładziny i płytki ceramiczne - dodatek za 1,0 mm grubości Krotność=5			m2	612,03

Nr	Podstawa	Opis robót			Jm	Ilość
48	KNR 202/1112/5 (2)	Posadzki z wykładziny winylowej homogenicznej grubości 2 mm (mikro)				
	Wyliczenie ilości robót:					
	pok.lek		3,15 * 3,88	12,222000		
	pom. socj.		3,53 * 3,88	13,696400		
	pok. pięl.		1,73 * 2,12 + 3,29 * 2,42	11,629400		
	gab. psyh.		3,37 * 2,42	8,155400		
	kor.		5,22 * 2,00	10,440000		
	korytarz		43,80 * 2,36 + 2,66 * 0,40	104,432000		
	pom. przy kl.		2,66 * 6,02	16,013200		
	mag.		3,45 * (1,60 + 1,40)	10,350000		
	s. ch. 1		3,07 * 6,02 + 1,68 * 0,40	19,153400		
	s.ch .2		2,76 * 6,40	17,664000		
	s. ch.3		3,21 * 6,40	20,544000		
	s. ch. 4		2,92 * 5,48 + 1,00 * 0,92	16,921600		
	s. ch.5		3,05 * 5,84 + 1,20 * 0,56	18,484000		
	s.ch. 6		2,86 * 5,92 + 1,20 * 0,52	17,555200		
	s. ch. 7		3,14 * 6,40	20,096000		
	s. ch.8		3,15 * 6,02 + 1,20 * 0,40	19,443000		
	s. ch. 9		2,74 * 6,40 - 0,76 * 1,00	16,776000		
	s. ch. 10		3,07 * 4,52 + 1,20 * 1,88	16,132400		
	łazienki		1,85 * 2,16 + 2,56 * 4,38	15,208800		
	s.ch. 13		3,00 * 6,40	19,200000		
	s. ch. 12		3,06 * 6,40	19,584000		
	pok. + zapl. pięl.		2,95 * (2,63 + 3,65)	18,526000		
	gab.		2,93 * 6,40	18,752000		
	s. ch. 11		2,89 * 2,63 + 6,12 * 3,53	29,204300		
	pok. dz.		5,95 * 6,52	38,794000		
	gab. t.z.		2,28 * 3,87 + 3,28 * 1,99	15,350800		
	kuchnia		2,34 * 1,99 + 2,45 * 4,38 + 1,17 * 1,43	17,060700		
	progi		0,90 * 0,42 * 2	0,756000		
			RAZEM:	562,144600	m2	562,14
49	KNR 202/1112/5 (2)	Posadzki z wykładziny winylowej homogenicznej grubości 2.5 mm do pomieszczeń mokrych (multisafe)				
	Wyliczenie ilości robót:					
	łaz.		3,50 * 1,75	6,125000		
	WC + przeds.		(1,05 + 1,25) * 1,75	4,025000		
	w.w		2,48 * 2,35 + 1,70 * 0,45	6,593000		
	łazienki		1,85 * 2,10 + 1,89 * (3,02 + 2,89) + 1,85 * (1,87 + 1,90)	22,029400		
			RAZEM:	38,772400	m2	38,77
50	KNR 202/1112/5 (2)	Posadzki z wykładziny winylowej homogenicznej grubości 2 mm do pomieszczeń mokrych (safe)				
	Wyliczenie ilości robót:					
	brud.		2,77 * 1,79	4,958300		
	p.porz.		1,52 * 1,79	2,720800		
	kor.		1,52 * 2,26	3,435200		
			RAZEM:	11,114300	m2	11,11
51	KNR 202/1112/9	Zgrzewanie wykładzin rulonowych				
	Wyliczenie ilości robót:					
			562,14 + 38,77 + 11,11	612,020000		
			RAZEM:	612,020000	m2	612,02
52	KNR 202/1113/6	Listwy przyścienne PCW klejone				
	Wyliczenie ilości robót:					
			(1621,45 + 50,85) / 2,86	584,720280		
			RAZEM:	584,720280	m	584,72
53	KNNR 7/507/4	Drobne elementy aluminiowe, listwy osłaniające aluminiowe niwelujące różnice poziomów posadzek i łączące różne typy wykładzin				
	Wyliczenie ilości robót:					
			0,9 + 1,0 * 9 + 1,1 * 7 + 1,3 * 8 + 1,4 + 1,6 * 2 + 2,36	34,960000		
			RAZEM:	34,960000	m	34,96

Nr	Podstawa	Opis robót			Jm	Ilość
8	Element	**REMONT INSTALACJI WOD.-KAN**				
54	KNRW 215/113/3	Rurociągi miedziane o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych, Fi_zew. 15˙mm				
	Wyliczenie ilości robót:					
	sale		22,0	22,000000		
	łazienki		16,0	16,000000		
	Wc		12,0	12,000000		
			RAZEM:	50,000000	m	50,0
55	KNRW 215/113/4	Rurociągi miedziane jak wyżej lecz Fi18˙mm				
	Wyliczenie ilości robót:					
	sale		30,0	30,000000		
	łazienki		12,0	12,000000		
	Wc		10,0	10,000000		
			RAZEM:	52,000000	m	52,0
56	KNRW 215/117/1	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach miedzianych, do zaworów czerpalnych, baterii, o połączeniu sztywnym, Dn˙15˙mm				
	Wyliczenie ilości robót:					
	umywalki		13 + 5 + 2	20,000000		
	natryski		6	6,000000		
			RAZEM:	26,000000	szt	26
57	KNR 215/115/2	Bateria umywalkowa stojąca z obrotową wylewką Dn 15˙mm				
	Wyliczenie ilości robót:					
	sale		13	13,000000		
	łazienki		5	5,000000		
	wc		2	2,000000		
			RAZEM:	20,000000	szt	20
58	KNR 215/221/1	Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem uruchamianym kolanem				
	Wyliczenie ilości robót:					
	sale		13	13,000000		
	łazienki		5	5,000000		
	wc		2	2,000000		
			RAZEM:	20,000000	szt	20
59	KNRW 215/137/9	Bateria natryskowa z natryskiem przesuwnym, Dn˙15˙mm			szt	6
60	KNR 215/205/4	Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone metodą wciskową, Fi 110˙mm			m	16,0
61	KNR 215/205/2	Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone metodą wciskową, Fi 50˙mm			m	20,0
62	KNR 215/224/3	Ustępy pojedyncze, z płuczką z porcelany - kompakt				
	Wyliczenie ilości robót:					
	łazienki		5	5,000000		
	Wc		2	2,000000		
			RAZEM:	7,000000	kpl	7
63	KNRW 215/211/3	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi˙110˙mm			szt	7
64	KNRW 215/211/1	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi˙50˙mm			szt	26
65	KNR 35/106/7	Podejście dopływowe, do płuczki ustępowej o łączeniu elastycznym, gumowym w oplocie stalowym			szt	7
66	KNNR 4/218/1	Wpust ściekowy z tworzywa sztucznego, Fi˙50˙mm				
	Wyliczenie ilości robót:					
			6 + 2 + 1	9,000000		
			RAZEM:	9,000000	szt	9