KOSZTORYS UPROSZCZONY b.c,

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto
	Kosztorys	**MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU SZPITALA SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych - REMONT NA POTRZEBY ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO**				
1	Element	**ROBOTY ROZBIÓRKOWE,WYKUCIA I ADAPTACJA ŚCIAN**				
1	KNR 401/354/4	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych drzwiowych, powierzchnia do 2˙m2	szt	22		
2	KNR 401/354/5	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2˙m2	m2	41,73		
3	KNR 401/819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2	50,85		
4	KNR 401/348/5	Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cementowa, grubość ścianki 1/2 cegły	m2	179,86		
5	KNR 401/348/4	Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cementowa, grubość ścianki 1/4 cegły	m2	18,25		
6	KNR 401/329/2	Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych, zaprawa cementowo-wapienna, grubość do 1/2 cegły	m2	26,46		
7	KNR 401/329/3	Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły	m3	0,861		
8	KNR 401/331/9	Wykucie strzępi w przekrojach ścian z cegieł, na zaprawie cementowej, grubość ścian 1/2 cegły dla powiększenia otworów drzwiowych	m	14,70		
9	KNR 401/331/7	Wykucie strzępi w przekrojach ścian z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej, grubość ścian 1 1/2 cegły	m	4,10		
10	KNR 401/329/4	Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych, zaprawa cementowa, grubość do 1/2 cegły	m2	4,92		
11	KNR 401/304/2 (1)	Zamurowanie otworów drzwiowych , zaprawa cementowo-wapienna, bloczkami z betonu komórkowego	m3	2,10		
12	KNR 401/313/2	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, z wykuciem bruzd dla belek	m3	0,275		
13	KNR 401/313/4	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, dwuteowniki HEB 120˙mm (waga 1 m = 26.7 kg)	m	7,40		
14	KNR 401/108/17	Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi do 1˙km, gruz ceglany	m3	30,85		
2	Element	**ŚCIANKI DZIAŁOWE**				
15	KNR 401/304/2 (1)	Uzupełnienie ścian, zaprawa cementowo-wapienna, bloczkami z betonu komórkowego	m3	4,59		
16	KNR 202/2003/2	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych, ruszt pojedynczy, pokrycie 2-stronne, 1-warstwowo	m2	95,43		
3	Element	**STOLARKA I ŚLUSARKA DRZWIOWA**				
17	KNR 19/1023/12 (2)	Drzwi wewnętrzne 1-skrzydłowe z PCV D1 o wymiarach 120x200 cm z pasem szklenia 20x160 mm z obróbką obsadzenia, osadzanie na dyblach	m2	21,60		
18	KNR 19/1023/12 (2)	Drzwi wewnętrzne 1-skrzydłowe z PCV D2 o wymiarach 100x200 cm z pasem szklenia 20x160 mm z obróbką obsadzenie, osadzania na dyblach	m2	8,00		
19	KNR 19/1023/12 (2)	Drzwi wewnętrzne 1-skrzydłowe z PCV D3 o wymiarach 100x200 cm pełne z obróbką obsadzenia, osadzania na dyblach	m2	12,00		
20	KNR 19/1023/12 (2)	Drzwi wewnętrzne 1-skrzydłowe z PCV D4 o wymiarach 90x200 cm pełne z wentylacją dolną,z obróbką obsadzenia, osadzania na dyblach	m2	12,60		
21	KNR 19/1023/12 (2)	Drzwi wewnętrzne 1-skrzydłowe z PCV D5 o wymiarach 90x200 cm pełne z wentylacją dolną i samozamykaczem szynowy,,z obróbką obsadzenia, osadzania na dyblach	m2	1,80		
22	KNR 19/1023/12 (2)	Drzwi wewnętrzne 2-skrzydłowe z PCV D6 o wymiarach 150 x200 cm pełne z wentylacją dolną i samozamykaczem szynowy,,z obróbką obsadzenia, osadzania na dyblach	m2	6,00		
23	KNR 19/1023/12 (2)	Drzwi wewnętrzne 1-skrzydłowe z PCV D7 o wymiarach 90x200 cm pełne z obróbką obsadzenia, osadzania na dyblach	m2	7,20		
24	KNRW 202/1040/1	Drzwi aluminiowe wewnętrzne 1-skrzydłowe D8 o wymiarach 90x200 cm pełne o odporności ogniowej EI 30	m2	1,80		

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto
25	KNR 19/1023/12 (2)	Drzwi wewnętrzne 1-skrzydłowe z PCV D9 o wymiarach 100x200 cm pełne z samozamykaczem szynowym ,z obróbką obsadzenia, osadzania na dyblach	m2	2,00		
26	KNR 19/1023/12 (2)	Drzwi wewnętrzne 2-skrzydłowe z PCV D10 o wymiarach 130 x200 cm z pasem szklenia 2x20x160 mm z elektrozaczepem i monitoringiem + czytnik kompaktowy ,z obróbką obsadzenia, osadzania na dyblach	m2	2,60		
4	Element	**TYNKI ADAPTOWANYCH ŚCIAN**				
27	KNR 401/708/1 (2)	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości do 15˙cm	m	189,50		
28	KNR 401/708/3 (2)	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości do 40˙cm	m	16,40		
29	KNR 401/711/2 (2)	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III na zamurowanych otworach drzwiowych na podłożu z gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 2˙m2 (w 1 miejscu)	m2	10,41		
30	KNR 401/711/3 (2)	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III na zamurowanych otworach drzwiowych,(ściany płaskie z pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5˙m2 (w 1 miejscu)	m2	31,08		
31	KNR 401/716/1 (2)	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, bloczki gazo- i pianobeton, ściany płaskie, pomieszczenie do 5˙m2 - uzupełnienie ścian	m2	63,32		
5	Element	**OKŁADZINY WINYLOWE ŚCIAN**				
32	KNR 202/1112/1 (3)	Analogia - okładzina winylowa ścian na całej wysokości (AQUARELLE)	m2	299,70		
33	KNR 202/1112/1 (3)	Analogia - okładzina winylowa ścian do wysokości 1.50 m (AQUARELLE)	m2	27,53		
34	KNR 202/1112/1 (3)	Analogia - okładzina winylowa ścian do wysokości 1.10 m (PROTECT)	m2	109,73		
35	KNR 202/1112/1 (3)	Analogia - okładzina winylowa ścian do wysokości 1.00 m (PROTECT)	m2	9,56		
6	Element	**ROBOTY MALARSKIE**				
36	KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5˙m2 - sufity	m2	610,29		
37	KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5˙m2 - ściany	m2	1 621,45		
38	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	2 323,32		
39	KNR BC 2/124/1	Prace wykończeniowe przy tynkach, szpachlowanie powierzchni tynków, warstwa grubości 1,0˙mm	m2	2 282,59		
40	KNR BC 2/124/2	Prace wykończeniowe, szpachlowanie, dodatek za 1˙mm pogrubienia szpachli	m2	2 282,59		
41	KNR 202/1505/3	Malowanie farbami lateksowymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne	m2	1 952,86		
42	KNR 202/1505/1	Malowanie farbami lateksowymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne - ściany	m2	40,73		
43	KNR 202/1505/5	Malowanie farbami lateksowymi wewnętrznych płyt gipsowych spoinowanych i szpachlowanych, z gruntowaniem, 2-krotnie	m2	114,81		
7	Element	**REMONT POSADZEK**				
44	KNR 401/811/7	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej	m2	18,43		
45	KNR 401/818/5	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	590,06		
46	KNR BC 5/102/3	Wyrównanie i wygładzenie podkładów podłogowych pod wykładziny i płytki ceramiczne za pomocą masy samopoziomującej grubości 10,0 mm	m2	612,03		
47	KNR BC 5/102/4	Wyrównanie i wygładzenie podkładów podłogowych pod wykładziny i płytki ceramiczne - dodatek za 1,0 mm grubości Krotność=5	m2	612,03		
48	KNR 202/1112/5 (2)	Posadzki z wykładziny winylowej homogenicznej grubości 2 mm (mikro)	m2	562,14		
49	KNR 202/1112/5 (2)	Posadzki z wykładziny winylowej homogenicznej grubości 2.5 mm do pomieszczeń mokrych (multisafe)	m2	38,77		

ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016
(lic. 00054CA3)

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto
50	KNR 202/1112/5 (2)	Posadzki z wykładziny winylowej homogenicznej grubości 2 mm do pomieszczeń mokrych (safe)	m2	11,11		
51	KNR 202/1112/9	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	612,02		
52	KNR 202/1113/6	Listwy przyścienne PCW klejone	m	584,72		
53	KNNR 7/507/4	Drobne elementy aluminiowe, listwy osłaniające aluminiowe niwelujące różnice poziomów posadzek i łączące różne typy wykładzin	m	34,96		
8	Element	**REMONT INSTALACJI WOD.-KAN**				
54	KNRW 215/113/3	Rurociągi miedziane o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych, Fi_zew. 15˙mm	m	50,0		
55	KNRW 215/113/4	Rurociągi miedziane jak wyżej lecz Fi18˙mm	m	52,0		
56	KNRW 215/117/1	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach miedzianych, do zaworów czerpalnych, baterii, o połączeniu sztywnym, Dn˙15˙mm	szt	26		
57	KNR 215/115/2	Bateria umywalkowa stojąca z obrotową wylewką Dn 15˙mm	szt	20		
58	KNR 215/221/1	Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem uruchamianym kolanem	szt	20		
59	KNRW 215/137/9	Bateria natryskowa z natryskiem przesuwnym, Dn˙15˙mm	szt	6		
60	KNR 215/205/4	Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone metodą wciskową, Fi 110˙mm	m	16,0		
61	KNR 215/205/2	Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone metodą wciskową, Fi 50˙mm	m	20,0		
62	KNR 215/224/3	Ustępy pojedyncze, z płuczką z porcelany - kompakt	kpl	7		
63	KNRW 215/211/3	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi˙110˙mm	szt	7		
64	KNRW 215/211/1	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi˙50˙mm	szt	26		
65	KNR 35/106/7	Podejście dopływowe, do płuczki ustępowej o łączeniu elastycznym, gumowym w oplocie stalowym	szt	7		
66	KNNR 4/218/1	Wpust ściekowy z tworzywa sztucznego, Fi˙50˙mm	szt	9		

ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016
(lic. 00054CA3)