Ustrzyki Dolne, dnia 28.07.2020 r.

IZP. 272.33.2020

PYTANIA WYKONAWCÓW – ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO

Dotyczy: „Poprawa efektywności energetycznej budynków Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych – modernizacja oświetlenia w budynku szpitala w Ustrzykach Dolnych" Część. I. Modernizacja oświetlenia w części A, B, C budynku SP ZOZ Ustrzyki Dolne z wyłączeniem oddziału Zakładu Opiekuńczo Leczniczego. Część II. Modernizacja oświetlenia w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym. - postępowanie II

Zamawiający, Powiat Bieszczadzki, informuje iż do w/w postępowania zostały złożone pytania. W związku tym zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1

Czy zastosowanie opraw spełniających parametry podane przez Zamawiającego ,,sztuka za sztukę" spełnia wymagania norm oświetleniowych dla poszczególnych pomieszczeń?

Odpowiedź:

Modernizacja nie obejmuje dostosowania oświetlenia do aktualnych norm tylko wymianę oświetlenia na energooszczędne.

Pytanie 2

Czy w wyniku wymiany opraw jak w pkt 1 oraz negatywnych protokołów badań natężenia oświetlenia Zamawiający uzna roboty za prawidłowo wykonane ?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 3

Czy pytania i odpowiedzi z postępowania pierwszego są obowiązujące w postępowaniu obecnym ?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 4

Proszę o doprecyzowanie wysokości wadium ze względu na rozbieżności w SIWZ

Odpowiedź:

Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie:
Dla cz. I zamówienia - 8 000,00 PLN słownie złotych: osiem tysięcy złotych 00/100,
Dla cz. II zamówienia - 1 000,00 PLN słownie złotych: jeden tysiąc złotych 00/100

Pytanie 5

Proszę o informacje jaki jest rodzaj instalacji elektrycznej w budynku – TN-C, TN-S, TN-C-S?

Odpowiedź:

TN-C

Pytanie 6

Proszę o informacje w jakiej klasie ochronności mają być nowe oprawy LED?

Odpowiedź:

Klasa ochronności I.

Pytanie 7

W zakresie prac są „roboty remontowe związane z przywróceniem sufitów i ścian do stanu pierwotnego". Proszę o informacje czy do pomalowania są całe płaszczyzny czy malowanie ma charakter miejscowych?

Odpowiedź:

Malowanie ma charakter miejscowy.

Pytanie 8

Proszę o potwierdzenie, iż wraz z ofertą należy złożyć dokumenty dotyczące oferowanych opraw w celu doprecyzowania co jest treścią oferty.

Odpowiedź:

Wraz z ofertą należy złożyć załącznik nr 6 do SIWZ oraz załącznik nr 3 do SIWZ wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie parametrów techniczno-użytkowych zaproponowanych opraw oświetleniowych w stosunku do opisu przedmiotu zamówienia.

W szczególności załączone do oferty opisy w formie kart katalogowych opraw, raporty z badań.

W zakresie bezpieczeństwa podstawowym dokumentem jest załączona do oferty aktualna deklaracja zgodności wyrobu zgodna z obowiązującymi normami przenoszącymi normy europejskie CE/WE przywołującą tzw. normy zharmonizowane PN-EN – zgodność, z którą producent potwierdza bezpieczeństwo wyrobu. Istotne jest, aby poza numerem normy podana była data jej wydania, oznaczenie CE musi być także na etykiecie oprawy.

Pytanie 9

Czy zamawiający wymaga badań fotobiologicznych na potwierdzenie, że oprawy należą do grupy ryzyka 0 ? Czy należy je złożyć wraz z ofertą tj. w dacie składania ofert ?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga badań fotobiologicznych na potwierdzenia, że oprawy należą do grupy ryzyka „0”. Należy je złożyć wraz z ofertą

Pytanie 10

Proszę o informacje czy przedmiotem zamówienia jest modernizacja oświetlenia w systemie zaprojektuj i wybuduj, gdzie wykonawca odpowiada za dobór opraw i ich rozmieszczenie oraz ilość ? Jeśli nie to proszę o załączenie projektu budowlano-wykonawczego na przedmiotowe prace wraz z przedmiarem zawierającym dokładne ilości prac do wykonania.

Odpowiedź:

Przedmiotem zamówienia nie jest modernizacja oświetlenia w systemie zaprojektuj wybuduj. Montaż opraw należy wykonać w miejscu istniejącej oprawy (sztuka za sztukę), w ilości podanej w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej przed złożeniem oferty.

Pytanie 11

Proszę o dokładne określenie ilości instalacji elektrycznej, którą należy wymienić na nową. W chwili obecnej nie jest wiadomo czy należy wymienić kilka metrów instalacji czy całą instalacje w budynku. Warto przy tym podkreślić, iż wymiana całej instalacji w budynku wraz z odtworzeniem sufitów to koszt rzędu 350 tys. zł. Jest to znaczna kwota, która rzutuję na wysokość oferowanej ceny i może decydować o wyborze oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje wymiany instalacji elektrycznej na nową. Wymianę instalacji należy wykonać w sytuacji, gdy wymiana jest niezbędna do prawidłowego montażu i późniejszego funkcjonowania montowanych opraw oświetleniowych. Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej przed złożeniem oferty.

Pytanie 12

Proszę o dokładne określenie ilości zabezpieczeń elektrycznych, które należy wymienić. W chwili obecnej nie jest wiadomo czy należy wymienić ich kilka czy wszystkie co ma istotny wpływ na wysokość ceny ofertowej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje wymiany zabezpieczeń elektrycznych, należy je wykonać jedynie w sytuacji, gdy wymiana jest niezbędna do prawidłowego montażu i późniejszego funkcjonowania montowanych opraw oświetleniowych. Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej przed złożeniem oferty.

Pytanie 13

Proszę o informacje czy instalacja elektryczne jest sprawna i eksploatowana w chwili obecnej?

Odpowiedź:

Instalacja jest czynna i eksploatowana.

Pytanie 14

Proszę o doprecyzowanie czy w ramach warunków udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wylegitymował się co najmniej 1 dostawą opraw oświetlenia LED wraz z montażem w czynnej placówce medycznej ?

Odpowiedź:

Zamawiający **nie stawia** warunku udziału w postępowaniu dotyczącego dostawy opraw oświetleniowych w czynnych palcówkach medycznych.

Pytanie 15

Jaki zakres parametrów mają obejmować raporty z badań?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga dołączenia do oferty kart produktów potwierdzających spełnianie przez oferowane lampy minimalnych wymaganych parametrów określonych w opisie przedmiotu zamówienia, deklaracji zgodności UE.
W zakresie bezpieczeństwa podstawowym dokumentem jest załączona do oferty aktualna deklaracja zgodności wyrobu zgodna z obowiązującymi normami przenoszącymi normy europejskie CE/WE przywołującą tzw. normy zharmonizowane PN-EN – zgodność, z którą producent potwierdza bezpieczeństwo wyrobu. Istotne jest, aby poza numerem normy podana była data jej wydania, oznaczenie CE musi być także na etykiecie oprawy.
Dołączenie raportów z badań jest obligatoryjne w przypadku, gdy z karty produktu nie można będzie potwierdzić spełnianie przez oferowany sprzęt minimalnych wymaganych parametrów. Zamawiający wymaga badań fotobiologicznych na potwierdzenia, że oprawy należą do grupy ryzyka „0".

Pytanie 16

Czy 120 x 30 i 30x30 oznacza wymiar oprawy w centymetrach? Czy Zamawiający dopuszczę tolerancje wymiarów +/- 5%

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 17

Proszę o wyjaśnienie co oznacza sposób montażu „tak" - załączniku nr 3 do SIWZ

Odpowiedź:

Sposób montażu „tak" w załączniku nr 3 do SIWZ oznacza, że oferowane lampy spełniają wymagania określone dla danego typu oferowanego oświetlenia, która została określona w nagłówku opisu dla każdego typu oświetlenia:
Oprawa 120x30-492 szt. – montaż natynkowy
Oprawa 30x30-505 szt. – montaż natynkowy
Oprawa do pomieszczeń czystych (CLEAN ROOM) stosowana w salach operacyjnych, pokojach przed i po operacyjnych, pokojach badań i zabiegów- 120x30 -29 szt. . – montaż natynkowy
Oprawa 60x60-88 szt. montaż do zabudowy kasetonowej

Pytanie 18

Czy minimalne IK dla opraw to 04?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 19

Czy minimalny współczynnik mocy (PF) to 0,95?.

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 20

Co oznacza parametr „Gwarancja produktowa” w załączniku nr 3? Jak należy to interpretować?

Odpowiedź:

Gwarancja produktowa to okres gwarancji, jaki proponuje Wykonawca na dostarczane oprawy oświetleniowe.

Pytanie 21

Co oznacza parametr „Gwarancja zachowania strumienia świetlnego” w załączniku nr 3 do SIWZ?

Odpowiedź:

„Tak” w opisie gwarancji zachowania strumienia świetlnego oznacza, że gwarancja zachowania strumienia świetlnego jest taka sama jak gwarancja produktowa.

Pytanie 22

Czy minimalne wymagania zabezpieczeń elektrycznych, które zabezpieczają wszystkie oprawy mają posiadać: Bezpieczniki zabezpieczające, Wyłączniki nadmiarowo-prądowe?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 23

Czy Bezpieczniki zabezpieczające, Wyłączniki nadmiarowo-prądowe są obecnie zamontowane na budynku czy ma je wykonać wykonawca?

Odpowiedź:

W budynku jest zabezpieczenie topikowe. Brak zabezpieczenia różnicowo-prądowego.

Pytanie 24

Czy w formularzu jest wskazany poprawny termin realizacji części II tj. „dla część II-31.08.2020r.”?

Odpowiedź:

Termin wykonania zamówienia część II-15.09.2020r. poprawiony formularz ofertowy został dołączony do dokumentacji przetargowej.

Pytanie 25

Modernizowanym obiektem jest placówka służby zdrowia, z związku z tym prosimy o potwierdzenie, że oprawy oświetleniowe muszą posiadać atesty higieniczne PZH?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 26

Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie przedmiotu zamówienia nie ma opraw oświetlenia awaryjnego?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 27

Prosimy o informację ile metrów bruzdowania oraz prowadzenia instalacji elektrycznej przewiduje Zamawiający? Prosimy o procentowy szacunek.

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje bruzdowania. Wymianę instalacji należy wykonać w sytuacji, gdy wymiana jest niezbędna do prawidłowego montażu i późniejszego funkcjonowania montowanych opraw oświetleniowych. Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej przed złożeniem oferty.

Pytanie 28

Ze względu na charakter prac (obiekt czynny) prosimy o informację w jaki sposób Zamawiający będzie udostępniał front robót oraz jakiej wielkości jednorazowo będzie on przekazywany?

Odpowiedź:

Front robót należy wykonać zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z przedstawicielem użytkownika.

Pytanie 29

Czy w zakres prac wchodzi również wykonanie nowych obwodów zasilających bezpośrednio z rozdzielni elektrycznych? Jeżeli tak, to czy rozdzielnie posiadają rezerwę?

Odpowiedź:

Jeśli zajdzie taka konieczność do prawidłowego działania instalowanego oświetlenia. Rozdzielnie posiadają rezerwę.

Pytanie 30

Zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia Wykonawca po wykonaniu okablowania winien odtworzyć ściany, sufity itp. wraz z doborem materiału i kolorystyki do stanu z przed ingerencji. W jaki sposób mają zostać naprawione powierzchnie w momencie, gdy dany materiał nie jest już dostępny np. płytki, wykładziny, panele sufitowe?

Odpowiedź:

Należy wykonać odtworzenie całej płaszczyzny.

Pytanie 31

Czy odtworzenie powłok malarskich na zasadzie wykonania pasów szer. np. 20 cm w miejscu wykonania okablowania bądź też łatki w miejscu po zdemontowanych oprawach, kołkach dyblowych, będzie wystarczające, czy też należy przewidzieć do malowania całą powierzchnię sufitu bądź ściany?

Odpowiedź:

Będzie wystraczający.

Pytanie 32

Czy Zamawiający posiada dokumentację istniejącej instalacji oświetleniowej, bądź też wykaz pomieszczeń, w których na ten moment nie ma okablowania instalacji oświetleniowej na suficie?

Odpowiedź:
Nie.

Pytanie 33

Zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia Wykonawca ma wykonać "kontrolę działania instalacji oświetleniowej ". Czy należy wykonać i przedłożyć również pomiary oświetlenia dla całego budynku? Jeżeli tak, to czy w zakres tych pomiarów wchodzą również pomieszczenia, w których instalacja oświetleniowa nie podlega wymianie? Czy pomiary mają uwzględniać instalację oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego? Jeżeli tak, to prosimy o podanie przybliżonych ilości (opraw, powierzchni) w których należy dodatkowo wykonać pomiary.

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 34

Czy Zamawiający dysponuje pomieszczeniami, w których tymczasowo można by było składować oprawy zdemontowane bądź też nowe?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 35

Czy rozmieszczenie i wymiary opraw w Opisie przedmiotu zamówienia odpowiadają istniejącym oprawom tak, aby po wymianie opraw nie trzeba było uzupełniać powstałych dziur?

Odpowiedź:

Wykonawca przed złożeniem ofert powinien sprawdzić czy oferowane oświetlenie odpowiada istniejącym oprawom. Zamawiający nie znając parametrów oferowanego oświetlenia nie jest w stanie odpowiedzieć na pytanie.

Pytanie 36

Czy należy uwzględnić w ofercie koszt nowych kołków i dybli?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 37

Czy Zamawiający posiada inwentaryzację obecnego oświetlenia podstawowego tak, aby można było zweryfikować czy nowe oprawy pokrywają się z istniejącymi? Jeżeli nie, to

prosimy o określenie procentowe opraw, które zmieniają lokalizację (zmiana ilości opraw projektowanych względem istniejących), do których należy dorobić instalację. Prosimy również o informację czy w momencie zmiany ilości, lokalizacji opraw w danym pomieszczeniu, instalacja ma być dorabiana częściowo wg potrzeb, czy też okablowanie ma być całkowicie nowe?

Odpowiedź:

Obecnie w budynku zainstalowane są oprawy żarowe i świetlówkowe:
609 szt. lamp świetlówkowych 2x36 o poborze mocy 85W
505 szt. opraw 60 o mocy 60W,85W i 20W.
Żadna z opraw nie zmienia lokalizacji, modernizacja obejmuje wymianę oświetlenia sztuka za sztukę. Zaleca się dokonanie wizji lokalnej przed złożeniem oferty.

Powyższe udzielone wyjaśnienia stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm) zostaną one również opublikowane, na stronie Zamawiającego: www.bip.bieszczadzki.pl.