

Remont drogi powiatowej Polana-Lutowiska nr 2304R na trzech odcinkach na terenie Gminy Lutowiska

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Roboty ziemne				
1	KNR 2-01 0206/02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1,0km - koparki o pojemności łyżki 0,40m ³ , grunt kategorii III- oczyszczenie rowów z namulów rów lewostronny $(1,50+0,40)/2*0,40*(350,0+120+130)$	m ³	228,000
			razem	m ³
Roboty odwodnieniowe				
2	KNR 2-31 0601/03	Sączki poprzeczne z kruszywa na głębokości 30cm układane w gruncie kategorii IV -odtworzenie sączków poprzecznych z koleiny przez istniejące pobocze 3,0*8	m	24,000
			razem	m
Roboty nawierzchniowe				
3	KNR 2-31 0103/05	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii V-VI $(450,0+120,0+300,0)*6,0*0,80$	m ²	4 176,000
			razem	m ²
4	KNR 2-31 0107/02	Wyrównywanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym zagęszczanym mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu ponad 10cm- wypełnienie głębokich wyboi 70,0*0,12	m ³	8,400
			razem	m ³
5	KNR 2-31 0114/07	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm $(420,0+110,0+230,0)*5,50$	m ²	4 180,000
			razem	m ²
6	KNR 2-31 0114/08	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm Krotność = 4 4180,0	m ²	4 180,000
			razem	m ²