

Przebudowa Szpitala Powiatowego w Ustrzykach Dolnych- piętro 1 i 5

Nr	Podstawa	Opis robót	j.m.	Ilość
1. Roboty rozbiórkowe				
1.1	KNR 401/354/4-5	Wykucie z muru, ościeżnic drzwiowych/ rozebranie stolarki drzwiowej	szt.	Piętro 5: 41 szt.; Piętro 1:58 szt.; Razem: 99 szt.
1.2	KNR 401/819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2	705,34
1.3	KNR 401/348/4-5	Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cementowa	m2	248,82
1.4	KNR 401/329/2-3	Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych	m2	26,88
1.5	KNR 401/329/2-3	Poszerzenie istniejących otworów drzwiowych wraz z przebudową nadproża	m2	11,13
1.6	KNR 401/811/5-7	Rozebranie wewnętrznych posadzek	m2	1192,40
1.7	KNR 401/701/6	Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5·m2, z zaprawy cementowej	m2	3733,10
1.8	kal. własna	Demontaż istniejącego oświetlenia-ostrożnie, do ponownego zamontowania	piętro	2,00
1.9	kal. własna	Demontaż istniejącej armatury	piętro	2,00
1.10	kal. własna	Rozebranie istniejącej wentylacji mechanicznej	piętro	2
1.11	kal. własna	Rozebranie zabudowy sufitów z blachy trapezowej	piętro	2
1.12	kal. własna	Demontaż wszystkich niezbędnych instalacji	piętro	2
1.13	KNR 401/108/17	Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi wraz z utylizacją po stronie wykonawcy	m3	210
2. Roboty budowlane				
2.1	KNR 401/304/2 (1)	Zamurowanie otworów drzwiowych , zaprawa cementowo-wapienna, bloczkami z betonu komórkowego	m2	47,18
2.2	KNR 401/304/2	Uzupełnienie ścian, zaprawa cementowo-wapienna, bloczkami z betonu komórkowego	m2	112,66
2.3	kal. własna	Wykonanie nadproży systemowych dla otworów drzwiowych	m	15
2.4	kal. własna	Wykonanie rdzenia żelbetowego wraz z dwoma podciągami- Patrz rysunek piętro 1	szt.	1

2.5	KNR BC 5/102/3-4	Wyrównanie i wygładzenie podkładów podłogowych pod wykładziny i płytki ceramiczne za pomocą masy samopoziomującej grubości 10,0 mm	m2	1192,40
2.6	ORGB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17	m2	1192,40
2.7	KNR 202/1112/5 (2)	Posadzki z wykładziny winylowej homogenicznej grubości 2 mm (mikro)	m2	1015,44
2.8	KNR 202/1112/5 (2)	Posadzki z wykładziny winylowej homogenicznej grubości 2.5 mm do pomieszczeń mokrych (multisafe)	m2	176,96
2.9	KNR 202/806/1	Tynki zwykłe IV kategorii wykonywane ręcznie; ściany i pilastry	m2	3733,10
2.10	ORGB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17	m2	3733,10
2.11	KNR 202/1505/1	Malowanie farbami lateksowymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne - ściany	m2	1105,18
2.12	KNR 202/1112/1 (3)	okładzina winylowa ścian na całej wysokości (AQUARELLE)- Pomieszczenia mokre	m2	1061,58
2.13	KNR 202/1112/1 (3)	okładzina winylowa ścian do wysokości 1.20 m (PROTECT)	m2	1566,34
2.14	KNNR 7/507/4	Drobne elementy aluminiowe, listwy osłaniające aluminiowe niwelujące różnice poziomów posadzek i łączące różne typy wykładzin	m	1305,28
2.15	kal. własna	Montaż nowych ościeżnic wraz z wewnętrznymi drzwiami aluminiowymi- patrz zestawienie stolarki drzwiowej	szt.	99
2.16	kal. własna	Wykonanie przeszklonej ściany pionowej o wymiarach 2,90x2,86m na piętrze 1 wykonanej z profili aluminiowych z drzwiami 90/200- Patrz rys. 1	szt.	1
2.17	kal. własna	Wykonanie sufitu podwieszanego-MediCare Air	m2	3733,10
2.18	kal. własna	Montaż oświetlenia	Piętro	2,00

2.19	kal. własna	Wykonanie nowej wentylacji mechanicznej z doprowadzeniem do wszystkich pomieszczeń mokrych	Piętro	2,00
2.20	kal. własna	Doprowadzenie instalacji telewizyjnej do każdej sali	Piętro	2,00
2.21	kal. własna	Wykonanie podejść odpływowych z PVC	Piętro	2,00
2.22	kal. własna	Wykonanie podejść dopływowych z PVC	Piętro	2,00
3.	Wyposażenie			
3.1	kal. własna	Zakup i montaż sedesów	szt.	29,00
3.2	kal. własna	Zakup i montaż poręczy uchylnych ściennych	szt.	29,00
3.3	kal. własna	Zakup i montaż umywalek wolnostojących	szt.	62,00
3.4	kal. własna	Zakup i montaż lustek wiszących 50x70cm	szt.	62,00
3.5	kal. własna	Zakup i montaż bidetów ceramicznych	szt.	29,00
3.6	kal. własna	Montaż i zakup pisuarów ceramicznych	szt.	29,00
3.7	kal. własna	Zakup i montaż kabin prysznicowych z brodzikiem 90x90	szt.	10,00
3.8	kal. własna	Zakup stołeczków rehabilitacyjnych-prysznicowych, wytrzymałość ponad 120kg	szt.	10,00
3.9	kal. własna	Zakup i montaż zestawów natryskowy z baterią i deszczownicą	szt.	10,00
3.10	kal. własna	Zakup i montaż baterii umywalkowych natynkowych	szt.	62,00
3.11	kal. własna	Zakup i montaż nakładek parapetowych renowacyjnych PCV kolor biały- wszystkie okna	szt.	57,00
3.12	kal. własna	Zakup i montaż narożników gumowy ochronnych długości 80cm każdy	szt.	15,00
3.13	kal. własna	Zakup i montaż odbojoporęczy aluminiowych na korytarzach	m	356,00
3.14	kal. własna	Zakup i montaż uchwyty ściennych oraz telewizorów o przekątnej nie mniejszej niż 40 cali LED	szt.	30,00
3.15	kal. własna	Wymiana wszystkich grzejników na nowe aluminiowe wraz z ewentualnym przerobieniem instalacji c.o.	piętro	2,00

1. Wszelkie prace wykonywać na czynnym obiekcie szpitalnym
2. Transport urobku/materiału nie może kolidować z nowo wykonaną elewacją
3. Wykonać system przyzywowy z centralą umieszczoną w pokoju pielęgniarek
4. Elektryka ZOL kosztowała 240tyś. Złotych przed COVID
5. Wykonawca powinien wykonać oświetlenie nocne w podchwytach
6. Instalacja wody użytkowej, szarej, ogrzewania i elektryczna w części do wymia
7. Instalacja telewizyjna w każdym pokoju
8. Instalacja monitoringu
9. Wizja lokalna obligatoryjne

85 lamp
iny