

Remont drogi powiatowej nr 2304R Polana-Lutowiska w km. 2+870-3+370, 3+855 - 3+885, 4+170 - 4+240, 4+310 - 4+410, 4+880 - 4+910, 5+020 - 5+080, 5+450 - 5+600, 6+175 - 6+235

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1	KNR 2-01 0108/05	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć średniej gęstości wraz z utylizacją i wywozem (1000mb*2*3)	ha	0,60
2	KNR 2-31 1402/05		Naprawy poboczy wykonywane mechanicznie - ścinanie o grubości 10cm wraz z utylizacją destruktu 1000*2*0,75	m2	1.500,000
			razem	m2	1.500,000
2. ROBOTY ZIEMNE					
3	KNR 2-01 0206/04		Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10t w celu utylizacji przez Wykonawcę - rów odwadniający strona lewa (1000mb*0,7)	m3	700,00
3. Odwodnienie					
4	KNR 2-31 0601/07		Sączki poprzeczne ceramiczne na głębokości 100cm, układane w gruncie kategorii IV wraz z wykopem, zasypką i obsypką 2+870 - 3+370 2*9 3+855 - 3+885 3*9 4+310 - 4+410 1*9	m	18,000
				m	27,000
				m	9,000
			razem	m	54,000
4. PODBUDOWY					
5	KNR 2-31 0107/01		Wyrównywanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym zagęszczanym mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 10cm- załatanie dziur 1000*5,5*0,03	m3	165,00
			razem	m3	165,00
6	KNR 2-31 0114/07		Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - DROGA	m2	3.575,00
5. NAWIERZCHNIA					
7	KNR 2-31 0204/05	D-05.02.01	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zgęszczeniu 8cm - DROGA 2+980 - 3+130 150*5,5 3+855 - 3+885 30*5,5 4+170 - 4+240 70*5,5 4+310 - 4+410 100*5,5 4+880 - 4+910 30*5,5 5+020 - 5+080 60*5,5 5+450-5+600 150*5,5 6+175 - 6+235 60*5,5	m2	825,00
				m2	165,00
				m2	385,00
				m2	550,00
				m2	165,00
				m2	330,00
				m2	825,00
				m2	330,00
			razem	m2	3.575,00