
Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

Słownie:

Kosztorys ofertowy

Obiekt Remont drogi powiatowej nr 2304R Polana-Lutowiska w km. 2+870-3+370, 3+855 - 3+885, 4+170 - 4+240, 4+310 - 4+410, 4+880 - 4+910, 5+020 - 5+080, 5+450 - 5+600, 6+175 - 6+235

Kod CPV 45200000-9-, Roboty, budowlane, w, zakresie, wznoszenia, kompletnych, obiektów, budowlanych, lub, ich, części, oraz, roboty, w, zakresie, inżynierii, lądowej, i, wodnej

Inwestor Powiat Bieszczadzki

Koszty zakupu

Remont drogi powiatowej nr 2304R Polana-Lutowiska w km. 2+870-3+370, 3+855 - 3+885, 4+170 - 4+240, 4+310 - 4+410, 4+880 - 4+910, 5+020 - 5+080, 5+450 - 5+600, 6+175 - 6+235

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1	KNR 2-01 0108/05 Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć średniej gęstości wraz z utylizacją i wywozem (1000mb*2*3) Nr ST: D-01.02.01	ha	0,60		
2	KNR 2-31 1402/05 Naprawy poboczy wykonywane mechanicznie - ścinanie o grubości 10cm wraz z utylizacją destruktu	m2	1.500,000		
2. ROBOTY ZIEMNE					
3	KNR 2-01 0206/04 Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi 5-10t w celu utylizacji przez Wykonawcę - rów odwadniający strona lewa (1000mb*0,7)	m3	700,00		
3. Odwodnienie					
4	KNR 2-31 0601/07 Sączki poprzeczne ceramiczne na głębokości 100cm, układane w gruncie kategorii IV wraz z wykopem, zasypką i obsypką	m	54,000		
4. POBBUDOWY					
5	KNR 2-31 0107/01 Wyrównywanie istniejącej podbudowy tłucznem sortowanym zagęszczanym mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 10cm- załatanie dziur	m3	165,00		
6	KNR 2-31 0114/07 Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - DROGA	m2	3.575,00		
5. NAWIERZCHNIA					
7	KNR 2-31 0204/05 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zęszczeniu 8cm - DROGA Nr ST: D-05.02.01	m2	3.575,00		
		Razem			
		Podatek VAT			
		Ogółem kosztorys			