

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	J.m.	Krot.	Ilość
<b>BUDOWA DROGI PROCESOWEJ PRZY KOŚCIELE NMP W USTRZYKACH DOLNYCH</b>			
<b>1 BUDYNEK</b>			
<b>1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>			
1.1.1 KNR 201/119/3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym	km		0,400
1.1.2 KNR 201/129/9 Układanie, rozbieganie i utrzymanie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych, rozbieganie płyt pełnych o powierzchni do 3 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		400,000
<b>Podsumowanie elementu</b>			
<b>Ogółem ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>			
<b>1.2 ROBOTY ZIEMNE</b>			
1.2.1 KNR 231/807/3 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m <sup>2</sup>		400
1.2.2 KNR 201/206/4 (1) Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowładowymi do 1-km, koparka 0,60-m <sup>3</sup> , grunt kategorii III, samochód do 5-t	m <sup>3</sup>		160,000
<b>Podsumowanie elementu</b>			
<b>Ogółem ROBOTY ZIEMNE</b>			
<b>1.3 POBBUDOWA</b>			
1.3.1 KNR 231/103/4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV	m <sup>2</sup>		400
1.3.2 KNR 231/114/1 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20-cm	m <sup>2</sup>		400
1.3.3 KNR 231/114/2 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1-cm grubości	m <sup>2</sup>		400
1.3.4 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15-cm	m <sup>2</sup>		400
1.3.5 KNR 231/204/5 Nawierzchnie z tłuczni kamiennego, warstwa górna z tłuczni, grubość warstwy po uwałowaniu 7-cm	m <sup>2</sup>		400
<b>Podsumowanie elementu</b>			
<b>Ogółem POBBUDOWA</b>			
<b>1.4 NAWIERZCHNIE</b>			
1.4.1 KNR 231/401/4 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 30x30-cm, grunt kategorii III-IV	m		160
1.4.2 KNR 231/402/4 Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem	m <sup>3</sup>		19,200
1.4.3 KNNRS 6/503/7 Chodniki z płyt kamienne płomieniowane 60X60 cm, podsypka piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem	m <sup>2</sup>		400,000