

Przedmiar robót

Obiekt	Szpital w Ustrzykach Dolnych - zagospodarowanie
Lokalizacja	SPZOZ w Ustrzykach Dolnych ul. 29 listopada 57, 38-700 Ustrzyki Dolne
Inwestor	Powiat Bieszczadzki ul. Bełska 22, 38-700 Ustrzyki Dolne

Tabela przedmiaru robót

Szpital w Ustrzykach Dolnych - zagospodarowanie

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
1 Rozbiórka istniejącej nawierzchni					
1	KNR 2-31 0803/03		Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3cm	m2	400
2	KNR 2-31 0801/07		Rozebranie mechaniczne podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grubości 4cm	m2	400
3	KNR 2-31 0802/07		Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15cm	m2	400
4	KNR 4-04 1103/02		Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ładowanego koparko-ładowarką na samochody samowyladowcze przy obsłudze 4 samochodów na zmianę roboczą i mechaniczne wyladowanie	m3	80
5	KNR 4-04 1103/04		Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyladowanego	m3	80
6	KNR 4-04 1103/05 (dopłata 9x)		Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyladowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości	m3	80
2 Nawierzchnie projektowane z kostki brukowej					
7	KNR 2-31 0101/01		Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV	m2	1.280
8	KNR 2-31 0101/02 (dopłata 8x)		Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za każde dalsze 5cm ponad 20cm	m2	1.280
9	KNR 2-01 0212/05		Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach	m3	998,4
			0,6*1280*1,3	razem	m3 998,4
10	KNR 2-01 0214/04 (dopłata 18x)		Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowyladowczymi do 5t na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych	m3	998,4
11	KNR 2-31 0103/02		Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii III-IV	m2	1.280
12	KNR 2-31 0114/05		Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	1.280
13	KNR 2-31 0114/06 (dopłata 15x)		Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm	m2	1.280
14	KNR 2-31 0114/07		Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	1.280
15	KNR 2-31 0114/08 (dopłata 12x)		Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm	m2	1.280
16	KNR 2-31u1 0500/03		Nawierzchnie i parkingi z kostki brukowej 20x10cm grubości 8cm z pasami o odmiennym kolorze na podsypce cementowo-piaskowej 7cm	m2	1.280
3 Utwardzenie miejsc parkingowych					
17	KNR 2-31 0101/01		Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV	m2	560
18	KNR 2-31 0101/02 (dopłata 8x)		Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za każde dalsze 5cm ponad 20cm	m2	560
19	KNR 2-01 0212/05		Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach	m3	370
20	KNR 2-01 0214/04 (dopłata 18x)		Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowyladowczymi do 5t na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych	m3	370
21	KNR 2-31 0114/05		Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	560
22	KNR 2-31 0114/06 (dopłata 15x)		Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm	m2	560
23	KNR 2-31 0114/07		Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	560
24	KNR 2-31 0401/08		Rowki w gruncie kategorii III-IV pod krawężniki i ławy krawężnikowe	m	68
25	KNR 2-31 0402/04		Ława betonowa z oporem pod krawężniki	m3	10,2
			68*0,15	razem	m3 10,2

Tabela przedmiaru robót

Szpital w Ustrzykach Dolnych - zagospodarowanie

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
26	KNR 2-31 0403/04		Krawężniki betonowe o wymiarach 20x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej	m	68
			4 Krawężniki		
27	KNR 2-31 0401/08		Rowki w gruncie kategorii III-IV pod krawężniki i ławy krawężnikowe	m	220
28	KNR 2-31 0402/04		Ława betonowa z oporem pod krawężniki		
			220*0,15	m3	33
			razem	m3	33
29	KNR 2-31 0403/04		Krawężniki betonowe o wymiarach 20x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej		
			220	m	220
			razem	m	220
			5 Wymiana oświetlenia zewnętrznego		
30	KNNR 5 1001/02		Montaż i stawianie słupów oświetleniowych stalowych o masie do 300kg	szt	6
31	KNNR 5 1004/01		Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie	szt	6
32	KNNR 5 1003/02		Montaż przewodów do opraw oświetleniowych wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 7m	kpł	6
33	KNNR 5 1006/01		Montaż tablic bezpiecznikowych wnekowych	szt	6
34	KNNR 5 0701/02		Ręczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kategorii III		
			0,8*0,5*200	m3	80
			razem	m3	80
35	KNNR 5 0706/02		Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,6m	m	200
36	KNNR 5 0707/06		Ręczne układanie kabli o masie do 9,0kg/m w rowach kablowych z przykryciem folią kalandrowaną	m	200
37	KNNR 5 0702/02		Ręczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kategorii III	m3	80
38	KNNR 5 0605/05		Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0,80m w gruncie kategorii III	m	200