

POZYCJE KOSZTORYSU

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Przedmiar
1		Wymiana podwalin		
1	KNR 19-01	Rozebranie pokrycia z gontów - krycie pojedyncze	m ²	18.600
d.1	0531-03			
2	KNR 19-01	Rozebranie ołacenia połaci dachu o nachyleniu ponad 120 %	m ²	18.600
d.1	0425-03			
3	KNR 4-01	Rozebranie obicia ścian drewnianych w celu wymiany podwalin	m ²	93.000
d.1	0426-03			
4	KNR 4-01	Wymiana podwaliny w ścianach drewnianych	m	31.000
d.1	0401-04			
5	KNR K-05	Montaż łąt pod gont przy rozstawie krokwi 80 do 100 cm	m ²	18.600
d.1	0105-03			
	analogia			
6	KNR AT-09	Gonty modrzewiowe	m ²	18.600
d.1	0303-04			
	analogia			
7	KNR 19-01	Odeskowanie ścian po wymianie podwalin	m ²	93.000
d.1	0419-04			
	analogia			
Razem dział: Wymiana podwalin				
2		Wymiana podłogi		
8	KNR 4-01	Rozebranie podłóg białych na półpust	m ²	122.700
d.2	0428-02			
9	KNR 4-01	Rozebranie legarów	m	243.210
d.2	0428-04			
10	KNR 19-01	Ułożenie legarów z drewna modrzewiowego	m ³	1.946
d.2	0410-10			
11	KNR 9-07	Izolacje ciepłochronne z keramzytu luzem na gruncie z zagęszczeniem ręcznym o gr. warstwy 10 cm	m ²	122.700
d.2	0101-02			
12	KNR 19-01	Podłogi drewniane z desek gr. 30 mm	m ²	122.700
d.2	0410-05			
Razem dział: Wymiana podłogi				