

OZNACZENIA	
——	–drut FeZn 4x30mm
	–łącznik schodowy

UWAGA

1. Uziom otokowy wykonać bednarką FeZn 30x4 mm wokoł budynku
2. Metalowe elementy budynku należy objać instalacją połączeń wyrównawczych.
3. W przypadku montażu anteny telewizyjnej należy objać ją ochronną odgromową zgodnie z postanowieniami zawartymi w PN–EN 62305.
4. Zwody pionowe wykonac drutem stalowym ocynkowanym Ø 8 mm. Przewody odprowadzajace na elewacji budynku zamocować na wspornikach sciennych. Przewody odprowadzające z uziomem otokowym wykonać za pomocą złacza kontrolno–pomiarowego osadzonego w ścianie na wys. 1,5 m.od ziemi i zabezpieczyć katownikiem ocynkowanym.

OBIEKT:	PRZEBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO NA BIESZCZADZKIE CENTRUM WSPIERANIA RODZINY 38-700 USTRZYKI DOLNE, UL.BEŁSKA 22, DZ. NR 2792, OBR.USTRZYKI DOLNE

		PODPIS:
PROJEKTANT:	mgr inż. Tomasz Hudala uprawnienia do projektowania nr OPL0699/PWOE/11 w specjalności sieci i instalcje elektryczne bez ograniczeń	
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Herbert Szneider uprawnienia do projektowania nr 139 /93/Op w specjalności sieci i instalcje elektryczne bez ograniczeń	

TYTUŁ RYSUNKU:	BRANŻA:
PLAN UŁOŻENIA BEDNARKI	ELEKTRYCZNA

NR RYS.:	DATA:
02/E	29.12.2015r
SKALA:	
1:100	

PRACOWNIA PROJEKTOWANIA I OBSŁUGI INWESTYCJI
ATRIUM ARCHITEKCI
47-100 Strzelce Op. ul. Osiedle 15
NIP 691-217-21-42 , REGON 160305400
tel. 668 393 554

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE ! KOPIOWANIE BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA ZABRONIONE